

令和 3 年度 第 2 回室戸市鳥獣被害防止総合対策整備事業 仕様書

- (1) 事業名
令和 3 年度 第 2 回室戸市鳥獣被害防止総合対策整備事業
- (2) 納入場所
高知県室戸市内 4 箇所 (佐喜浜町遅越・鬼戸・保能母、吉良川町内の川)
- (3) 納入期限
協議による
- (4) 設置等の現地指導
設置者より設置方法の現地指導を求められた場合は講習会を行うこと。
また、アフターサービス等について誠意を持って対応すること。
- (5) 支払い方法
原則として精算払いとする。ただし、高知県からの交付入金後の支払いとなる。

資材名		形 状	製 品 規 格	表 面 仕 上 げ	備 考	数 量
金 網 柵	金網柵	H=1,800mm以上	線径φ2.5mm 1巻15m程度 ・上下・左右方向の加重に対して結束部分 が横ずれしない構造であること。	亜鉛メッキ仕上げ メッキ付着量： 400 g / m ² 以上	設置時 の高さ =1,800 mm程度	L=795m 内訳：795m
	C型支柱	本支柱 H=2,200mm程度 (600mm以上地中)	・金網柵の固定がどの位置に対しても可 能な形状	亜鉛メッキ仕上げ メッキ付着量： 275 g / m ² 以上	支柱2.5 mピッ チ	上記金網柵設置に必 要な量
	転倒防止用材		控え柱は本支柱と同等品以上	亜鉛メッキ仕上げ メッキ付着量： 275 g / m ² 以上	25m間隔	
	止金具		本支柱1本に4組以上固定			
	床止め用アンカー	φ9mm L=440mm以上	抜け防止加工ありのもの		支柱間 に 3本	
	その他必要な資材					
ワ イ ヤー 入 り ネ ッ ト 柵	ワイヤー入りネット	H=1,800mm以上 目合い50mm以下	ステンレスワイヤーを織り込んだもの φ0.19/8本以上		設置時 の高さ =1,800m 程度	L=100m 内訳：100m
	支柱	φ33mm以上 H=2,400mm以上	被膜鋼管支柱 先がとがったもの		支柱3.0 mピッ チ	上記ワイヤー入り ネット設置に必要な 量
	上貼りロープ	φ8mm				
	下貼りロープ	φ6mm				
	控え用ロープ	φ6mm			支柱2本 飛ばし2 カ所	
	本体ネット固定用アンカー	L=430mm以上	抜け防止加工のありのもの		支柱間 に2本	
	支柱控え用アンカー			支柱2本 飛ばし2 カ所		
その他必要な資材						

令和 3 年度 第 2 回室戸市鳥獣被害防止総合対策整備事業 仕様書

- (1) 事業名
令和 3 年度 第 2 回室戸市鳥獣被害防止総合対策整備事業
- (2) 納入場所
高知県室戸市内 4 箇所（佐喜浜町遅越・鬼戸・保能母、吉良川町内の川）
- (3) 納入期限
協議による
- (4) 設置等の現地指導
設置者より設置方法の現地指導を求められた場合は講習会を行うこと。
また、アフターサービス等について誠意を持って対応すること。
- (5) 支払い方法
原則として精算払いとする。ただし、高知県からの交付金入金後の支払いとなる。

資材名	形 状	製 品 規 格	表 面 仕 上 げ	備 考	数 量
電 気 柵	電牧線	線径φ1.6mm以上 1巻200～800m程度			9,075m 内訳：750m×3段 575m×3段 1,700m×3段
	フェンスガイシ	6型			1,251個 内訳：301個 241個 709個
	FRPポール	φ14mm 30cm以上			1,251本 内訳：301本 241本 709本
	ショートフック	φ14mm			3,639個 内訳：903個 693個 2,043個
	電牧機	延長2000m ソーラータイプ 自在取付支柱セット			7基 内訳：2基 1基 4基
	ゲートハンドル	3型			132個 内訳：12個 36個 84個
	その他必要な資材				

※その他必要な資材とは協議会が設置に際して必要と判断する資材をいう。