

第 表

数 量 内 訳 表						
領家高台宅地造成 (敷地造成工)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土工				式	1.0	
	オープン掘削	土砂		m3	427.1	
	床掘			m3	394.6	
	碎石敷均・締固め	再生碎石40mm以下	t=10cm	m3	163.4	
	盛土			m3	124.7	
	埋戻			m3	238.5	
	土砂等運搬	DID区間無し	2.0km以下	m3	418.1	
擁壁工				式	1.0	
	1号重力式擁壁			m	118.5	
	2号重力式擁壁			m	3.0	
	3号重力式擁壁			m	33.4	
排水工				式	1.0	
	可変側溝 300×400	縦断用	B300-H400	m	37.9	
	可変側溝 300×600	縦断可変用	B300-H600	m	4.0	
	可変側溝 300×700	縦断可変用	B300-H700	m	8.0	
	可変側溝 300×800	縦断可変用	B300-H800	m	4.8	
	可変側溝 300×900	縦断可変用	B300-H900	m	2.0	
	プレキャスト集水柵		1000-1000-1000	箇所	1.0	
	プレキャスト集水柵		1000-1000-1500	箇所	1.0	
	重圧管 (1種)	1種	φ 600	m	22.5	
	側溝接続部 (1)			箇所	1.0	
	側溝接続部 (2)			箇所	1.0	
	底版復旧	コンクリート	t=15cm	m	121.5	
縁石工				式	1.0	
	歩車道境界ブロック		B 型	m	3.6	
	地先境界ブロック		B 型	m	116.2	
舗装工				式	1.0	
	車道舗装		5-5-15-15	m2	27.6	
	歩道・農道舗装		5-10	m2	50.4	
	コンクリート舗装		10-10	m2	110.2	
取壊し工				式	1.0	
	コンクリート取壊し		鉄筋構造物	m3	11.2	
	殻運搬処分	DID区間無し	22.5km以下	m3	11.2	
	コンクリート取壊し		無筋構造物	m3	29.2	
	殻運搬処分	DID区間無し	22.5km以下	m3	29.2	
	コンクリート切断		t=15cm以下	m	166.8	
	舗装版切断		t=15cm以下	m	83.2	
	舗装版破砕		アスファルト舗装	m2	78.0	
	As 殻運搬処理	DID区間無し	22.0km以下	m3	5.3	

第 表

数量内訳表						
領家高台宅地造成 (道路工)						
工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工				式	1.0	
	オープン掘削	土砂		m3	190.5	
	床掘			m3	119.8	
	埋戻			m3	78.9	
	土砂等運搬	DID区間無し	2.0km以下	m3	222.7	
擁壁工				式	1.0	
	1号重力式擁壁			m	29.8	
排水工				式	1.0	
	可変側溝 300×300	縦断用	B300-H300	m	118.1	
	可変側溝 300×500	横断可変用	B300-H500	m	4.9	
	プレキャスト集水柵	300-300-B	300-300-700	箇所	2.0	
	底版復旧	コンクリート	t=15cm	m	29.8	
縁石工				式	1.0	
	歩車道境界ブロック	駒止部	B型	m	1.2	
舗装工				式	1.0	
	歩道・市道舗装		5-10	m2	411.1	
取壊し工				式	1.0	
	コンクリート取壊し		無筋構造物	m3	8.7	
	殻運搬処分	DID区間無し	22.5km以下	m3	8.7	
	コンクリート切断		t=15cm以下	m	29.8	
	舗装版切断		t=15cm以下	m	24.5	
	舗装版破砕		アスファルト舗装	m2	35.0	
	As殻運搬処理	DID区間無し	22.0km以下	m3	1.8	