

見積参考資料							高知県						
(金抜)													

令和 8 年度 消防 単 第1-3号

消防庁舎耐震補強・増改築電気設備工事

実施設計書

作業区分

請負

工事期間

365日（完成 令和8年1月15日）

工種区分

改修電気設備工事一式

令和8年9月25日

作成

- 「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
- 入札においては、「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
- 「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要	起工又は変更理由
消防庁舎耐震補強・増改築 電気設備工事	
構造・階数：既存棟 RC造 3 階 + 増築棟 S造 2 階 + 電気室棟 RC造 1 階	
延床面積：既存棟 1046.22 m ² + 増築棟 304.69 m ² + 電気室棟 34.20m ²	
工事種目 電灯設備	
動力設備	
受変電設備	
自家発電設備	
非常・誘導灯設備	
電話情報配管設備	
インターホン設備	
テレビ共聴設備	
放送設備	
火災報知設備	
太陽光発電設備	
撤去工事	
構内線路	
FROM TO	

図面番号	-	-	
整理番号	-	-	

(種目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	消防庁舎耐震補強・増改築電気設備工事						
	直接工事費						
I	電気設備工事		1.0	式			
	計						
II	共通仮設費		1.0	式			
	(純工事費)						
III	現場管理費		1.0	式			
	(工事原価)						
IV	一般管理費等		1.0	式			
V	契約保証費		1.0	式			
	合計(工事価格)						
	消費税等相当額		1.0	式			
	総合計(工事費)						

(科目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I	電気設備工事						
A	既存棟改修電気設備工事		1.0	式			
B	増築棟電気設備工事		1.0	式			
C	発電機室電気設備工事		1.0	式			
D	構内配電線路電気設備工事		1.0	式			
E	電気設備 仮設工事		1.0	式			
F	電気設備撤去工事		1.0	式			
	計						

(中科目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	既存棟改修電気設備工事						
A-1	電灯幹線 設備工事		1.0	式			
A-2	動力幹線 設備工事		1.0	式			
A-3	空調電源 設備工事		1.0	式			
A-4	電灯分岐 設備工事		1.0	式			
A-5	コンセント分岐 設備工事		1.0	式			
A-6	コンセント分岐 設備工事	先行工事	1.0	式			
A-7	照明器具 設備工事		1.0	式			
A-8	防災機器用配管 設備工事		1.0	式			
A-9	電話・情報配管 設備工事		1.0	式			
A-10	電話・情報配管 設備工事	先行工事	1.0	式			
A-11	テレビ共聴 設備工事		1.0	式			
A-12	インターホン 設備工事		1.0	式			
A-13	放送 設備工事		1.0	式			
A-14	自動火災報知 設備工事		1.0	式			
A-15	非常・誘導灯 設備工事		1.0	式			
A-16	貫通 設備工事		1.0	式			

[illegible]

(中科目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	増築棟電気設備工事						
B-1	電灯幹線 設備工事		1.0	式			
B-2	動力幹線 設備工事		1.0	式			
B-3	空調電源 設備工事		1.0	式			
B-4	電灯分岐 設備工事		1.0	式			
B-5	コンセント分岐 設備工事		1.0	式			
B-6	照明器具 設備工事		1.0	式			
B-7	電話・情報配管 設備工事		1.0	式			
B-8	テレビ共聴 設備工事		1.0	式			
B-9	放送 設備工事		1.0	式			
B-10	自動火災報知 設備工事		1.0	式			
B-11	非常誘導灯 設備工事		1.0	式			
	計						

(中科目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	発電機室電気設備工事						
C-1	電灯幹線 設備工事		1.0	式			
C-2	自家用発電機 設備工事		1.0	式			
C-3	電灯分岐・照明器具 設備工事		1.0	式			
C-4	コンセント分岐 設備工事		1.0	式			
C-5	自動火災報知 設備工事		1.0	式			
C-6	非常・誘導灯 設備工事		1.0	式			
	計						

(中科目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D	構内配電線路電気設備工事						
D-1	受変電 設備工事		1.0	式			
D-2	電灯幹線 設備工事		1.0	式			
D-3	動力幹線 設備工事		1.0	式			
D-4	太陽光発電 設備工事		1.0	式			
	計						

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E	電気設備 仮設工事						
E-1	電気設備 仮設工事	1回目	1.0	式			
E-2	電気設備 仮設工事	2回目(受電点・新設キュービクル設置後)	1.0	式			
	計						

(中科目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F	電気設備撤去工事						
F1	既存棟撤去時						
F1-1	幹線動力撤去工事		1.0	式			
F1-2	空調電源撤去工事		1.0	式			
F1-3	電灯分岐撤去工事		1.0	式			
F1-4	コンセント分岐撤去工事		1.0	式			
F1-5	照明器具撤去工事		1.0	式			
F1-6	電話用配管設備工事		1.0	式			
F1-7	テレビ共聴撤去工事		1.0	式			
F1-8	車両感知撤去工事		1.0	式			
F1-9	放送撤去工事		1.0	式			
F1-10	自動火災報知撤去工事		1.0	式			
F1-11	誘導灯撤去工事		1.0	式			
	小計						

(中科目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F2	発電機室撤去工事						
F2-1	電灯コンセント撤去工事		1.0	式			
F2-2	自動火災報知撤去工事		1.0	式			
	小計						
F3	屋外工事						
F3-1	受変電撤去工事		1.0	式			
F3-2	自家用発電撤去工事		1.0	式			
F3-3	電灯動力幹線設備工事		1.0	式			
F3-4	太陽光発電撤去工事		1.0	式			
F3-5	自動火災報知撤去工事		1.0	式			
F3-6	電気設備 仮設撤去工事		1.0	式			
	小計						

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F4	撤去処分						
F4-1	撤去処分費		1.0	式			
	小計						
	計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-1	電灯幹線 設備工事						
	電線接続替え	EM-IE 5.5sqx1	40.0	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 管路	279.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq コロガシ	26.0	m			
	ケーブル	EM-CET 38sq コロガシ	21.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq コロガシ	16.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq 管路	14.0	m			
	ケーブル	EM-CET 38sq 管路	6.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq 管路	10.0	m			
	ケーブル接続替え	EM-FPC 5.5sq-3C 管路	20.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 22sq-3C コロガシ	16.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 38sq-3C コロガシ	21.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C コロガシ	44.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 22sq-3C 管路	10.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 38sq-3C 管路	6.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C 管路	20.0	m			
	電灯弱電盤	1LT-1	1.0	面			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電灯弱電盤	1LT-2	1.0	面			
	電灯動力弱電盤	1LMT-3	1.0	面			
	配線ダクト		1.0	基			
	高所作業車	13～14	3.0	日			
	停電作業用発電機	10KW	90.0	日			
	軽油		100.0	L			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	63mm 厚120～150	24.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ100	24.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-2	動力幹線 設備工事						
	ケーブル	EM-FPC 38sq-3C コロガシ	27.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 38sq-3C 管路	14.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-2C コロガシ	75.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-5C コロガシ	58.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-2C 管路	42.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-5C 管路	59.0	m			
	電線管	E 25 露出	8.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	9.0	m			
	2種金属線ぴ(メタルモール)	C型 60×30	2.0	m			
	MMCコーナーボックス		1.0	個			
	露出ボックス(ネジ無)	丸型 (25) 1方出	1.0	個			
	プルボックス 指定色焼付塗装	200X200X100 SUS製防水型	1.0	個			
	フロートレススイッチ	LF5	1.0	個			
	警報盤		1.0	面			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚200程度	1.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	63mm 厚120～150	1.0	箇所			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ 55	1.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ 100	1.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-3	空調電源 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	52.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	21.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C コロガシ	92.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管路	31.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C コロガシ	19.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 8sq-3C コロガシ	33.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 8sq-3C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 8sq-4C コロガシ	33.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 8sq-4C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 14sq-4C コロガシ	30.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 14sq-4C 管路	2.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	6.0	m			
	MM1用スイッチボックス	B型 1個用	5.0	個			
	MM1用コーナーボックス	B型 1個用	5.0	個			
	埋込コンセント(250V)プラグ共	2P15/20A EET付	5.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電動機結線	7.5KW以下	4.0	台			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-4	電灯分岐 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C コロガシ	12.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	88.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	49.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C 管路	78.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C 管路	56.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	14.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C PF管路	3.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/2C コロガシ	274.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/3C コロガシ	544.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C コロガシ	121.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/2C 管路	100.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/3C 管路	213.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C 管路	43.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/2C PF管路	25.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/3C PF管路	22.0	m			
	電線管	E 25 インチ	4.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管	HIVE 22 露出	186.0	m			
	電線管	PF 22 インペイ	49.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	23.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	102.0	m			
	2種金属線び(メタルモール)	C型 60×30	10.0	m			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	7.0	個			
	MM1用スイッチボックス	B型 1個用	24.0	個			
	MM1用スイッチボックス	C型 2個用	3.0	個			
	MM1用ジョイントボックス	A型	12.0	個			
	MM1用ジョイントボックス	B型	3.0	個			
	MM1用ジョイントボックス	C型	7.0	個			
	MM1用コーナーボックス	A型	6.0	個			
	MM1用コーナーボックス	B型	24.0	個			
	MM1用コーナーボックス	C型	9.0	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	183.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 1方出	1.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 2方出	7.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 3方出	17.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	露出ボックス(VE)	角・深型 (22) 1方出	13.0	個			
	露出ボックス(VE)	角・深型 (22) 2方出	1.0	個			
	露出ボックス(VE)		7.0	個			
	埋込スイッチ	片切x1 新金プレート共	23.0	個			
	埋込スイッチ	片切x2 新金プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	片切x5 新金プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	片切x1 PLx1 新金プレート共	7.0	個			
	埋込スイッチ	片切x2 PLx1 新金プレート共	2.0	個			
	埋込浴室換気スイッチ	片切x1 2・4hタイマーx1 ホワイトP	2.0	個			
	埋込スイッチ	3路x1 新金プレート共	11.0	個			
	埋込スイッチ	3路x2 新金プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	4路x1 新金プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	3路x1 3路(L)x1新金プレート共	2.0	個			
	埋込スイッチ	3路x6 3路(L)x1新金プレート共	2.0	個			
	埋込スイッチ	片切x5 片切(L)x2 3路x1新金プレート共	1.0	個			
	防水埋込スイッチ	3路 15A	3.0	個			
	防水埋込スイッチ	4路 15A	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A 新金プレート共	6.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	熱線センサー	天井埋込 親機 100V 8A	3.0	個			
	熱線センサー	天井埋込 子機 100V 換気扇接続	3.0	個			
	操作ユニット	2回路	3.0	個			
	換気扇サーモスイッチ	5°～40° 露出型	1.0	個			
	カバープレート	ステンレス 防水・角	1.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-5	コンセント分岐 設備工事						
	導入線	管路	45.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C コロガシ	106.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	136.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/2C 管路	90.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	106.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-2C コロガシ	22.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C コロガシ	29.0	m			
	ケーブル	EM-CE 8sq-3C コロガシ	24.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-2C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管路	19.0	m			
	ケーブル	EM-CE 8sq-3C 管路	140.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/2C コロガシ	89.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C コロガシ	560.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/2C 管路	9.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C 管路	358.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/2C PF管路	19.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C PF管路	16.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C コロカシ	47.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C 管路	7.0	m			
	電線管	PF 22 インチ	34.0	m			
	電線管	E 31 インチ	8.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	249.0	m			
	電線管	HIVE 36 露出	36.0	m			
	電線管	HIVE 70 露出	24.0	m			
	防水接続材料	30	2.0	箇所			
	1種金属線ぴ(メタルモール)	B型 40×20	211.0	m			
	MM1用ジョイントボックス	B型	11.0	個			
	MM1用スイッチボックス	B型 1個用	61.0	個			
	MM1用スイッチボックス	A・B型 2個用	9.0	個			
	MM1用スイッチボックス	A・B型 3個用	1.0	個			
	MM1用コーナートボックス	B型	57.0	個			
	プルボックス 指定色焼付塗装	600X600X400 SUS製防水型	8.0	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	57.0	個			
	露出ボックス(VE)		8.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	露出ボックス(VE)	角・深型 (22) 1方出	61.0	個			
	露出ボックス(VE)	角・深型 (22) 2方出	2.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 1方出	2.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 2方出	3.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 3方出	3.0	個			
	カバープレート	新金属 1連	3.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 新金プレート共	40.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A E付x1 新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A E付x2 新金プレート共	40.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x1 ET付 新金プレート共	14.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 ET付 新金プレート共	12.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 EET付 新金プレート共	6.0	個			
	埋込コンセント(125V)プラグ共	2P20A E付 新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15AE x1(LK) 新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A E付x2 緑色 新金プレート共	2.0	個			
	埋込コンセント(125V)プラグ共	2P15AEx2 +2P20A E付 新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 TELsp1新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15AEx2 ET付 2個 新金プレート共	2.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	埋込コンセント(125V)	2P15AEx2 ET付 TVspx1 新金プレート共	6.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15AE x2 ET付 TELspx1新金プレート共	1.0	個			
	入線機能付防水コンセント(給湯用)	2P15A x1 抜止 EET付 125V	2.0	個			
	フロア-コンセント(125V)	2P15A E付x2	16.0	個			
	防水コンセント	2P15A x2 EET付 125V	22.0	個			
	給湯機接地接続		2.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	58.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚120～150	38.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚200程度	23.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	32mm 厚200程度	1.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-6	コンセント分岐 設備工事	先行工事					
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	86.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C コロガシ	24.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C 管路	49.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C コロガシ	39.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C 管路	4.0	m			
	メタルワイプロ	1ウェイ	20.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	8.0	m			
	2種金属線び(メタルモール)	C型 60×30	2.0	m			
	MMCジョイントボックス		1.0	個			
	MMBコーナーボックス		3.0	個			
	MMCコーナーボックス		1.0	個			
	メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ	MMB用	3.0	個			
	リファインアウトレット	2P15AE×2	5.0	個			
	分電盤	L-A	1.0	面			
	天井点検口	450□ 開口補強19型共	5.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-7	照明器具 設備工事						
	照明器具	図示 A1	4.0	台			
	照明器具	図示 A2	4.0	台			
	照明器具	図示 A3	1.0	台			
	照明器具	図示 A3w	2.0	台			
	照明器具	図示 A4	7.0	台			
	照明器具	図示 B2	1.0	台			
	照明器具	図示 C2	8.0	台			
	照明器具	図示 C3	18.0	台			
	照明器具	図示 D	1.0	台			
	照明器具	図示 Dw	1.0	台			
	照明器具	図示 E1	6.0	台			
	照明器具	図示 E2	25.0	台			
	照明器具	図示 E3	23.0	台			
	照明器具	図示 F1	6.0	台			
	照明器具	図示 F2	10.0	台			
	照明器具	図示 F3	28.0	台			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	照明器具	図示 F4	2.0	台			
	照明器具	図示 G1	10.0	台			
	照明器具	図示 G2	1.0	台			
	照明器具	図示 Hw	3.0	台			
	照明器具	図示 Iw	6.0	台			
	照明器具	図示 Jw	1.0	台			
	照明器具	図示 M	1.0	台			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-8	防災機器用配管 設備工事						
	導入線	管路	6.0	m			
	導入線	PF管路	653.0	m			
	電線管	E 75 インチ	5.0	m			
	電線管	PF 28 インチ	653.0	m			
	2種金属線び(メタルモール)	C型 60×30	1.0	m			
	MM1用ジョイントボックス	C型	1.0	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	1.0	個			
	ケーブルラック	ZM 1段目 500A	6.0	m			
	ラック支持材		6.0	カ所			
	配線ダクト	500x300ZM	2.0	カ所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	100mm 厚120～150	17.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	100mm 厚200程度	5.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ100	22.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-9	電話・情報配管 設備工事						
	導入線	管路	105.0	m			
	導入線	PF管路	433.0	m			
	電線管	E 31 インペイ	72.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	4.0	m			
	電線管	PF 22 インペイ	331.0	m			
	電線管	PF 28 インペイ	102.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	12.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	13.0	m			
	2種金属線び(メタルモール)	C型 60×30	4.0	m			
	MM1用ジョイントボックス	A型	4.0	個			
	MM1用ジョイントボックス	B型	1.0	個			
	MM1用ジョイントボックス	C型	2.0	個			
	MM1用スイッチボックス	A型 1個用	8.0	個			
	MM1用コーナーボックス	A型	4.0	個			
	MM1用コーナーボックス	C型	2.0	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	6.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	露出ボックス(VE)		3.0	個			
	露出ボックス(VE)	角・浅型(16)1方出	2.0	個			
	ノズルプレート	角型1連 新金プレート	14.0	個			
	フロアプレート	アルミ製 水平高低調節式	12.0	個			
	リファインアウトレットE	電話情報用	17.0	個			
	カバープレート	新金属 1連	3.0	個			
	カバープレート	ステンレス 防水・角	8.0	個			
	防雨入線カバー		2.0	個			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	26.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ100	6.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚120～150	3.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚200程度	23.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	88mm 厚120～150	3.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	100mm 厚120～150	3.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	100mm 厚200程度	2.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-10	電話・情報配管 設備工事	先行工事					
	導入線	管路	27.0	m			
	導入線	PF管路	97.0	m			
	ケーブル	UTP-CAT5 0.5-4P コロガシ	87.0	m			
	電線管	PF 22 インチ	97.0	m			
	メタルワイプロ	1ウェイ	17.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	8.0	m			
	2種金属線び(メタルモール)	C型 60×30	3.0	m			
	MMBジョイントボックス		1.0	個			
	MMCジョイントボックス		1.0	個			
	MMBコーナーボックス		2.0	個			
	MMCコーナーボックス		1.0	個			
	メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ	MMB用	3.0	個			
	リファインアウトレットE		5.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-11	テレビ共聴 設備工事						
	ケーブル	EM-S5C-FB コロガシ	68.0	m			
	ケーブル	EM-S7C-FB コロガシ	64.0	m			
	ケーブル	EM-S5C-FB 管路	31.0	m			
	ケーブル	EM-S7C-FB 管路	26.0	m			
	電線管	E 25 インチ	4.0	m			
	電線管	E 31 インチ	4.0	m			
	電線管	HIVE 28 露出	4.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	5.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	10.0	m			
	MM1用ジョイントボックス	B型	1.0	個			
	MM1用コーナーボックス	A型	3.0	個			
	MM1用コーナーボックス	B型	4.0	個			
	増幅器	UHF/BS/CS 25/35/45dB切換型	1.0	個			
	分岐器	1分岐・BL CSC1	1.0	個			
	分配器	2分配・BL CSD2	1.0	個			
	直列ユニット	1端子・中間・BL CS-7F-7 新金プレート共	3.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	直列ユニット	1端子・端末・BL CS-7F-R 新金プレート共	3.0	個			
	露出ボックス(VE)		1.0	個			
	カバープレート	ステンレス 防水・角	1.0	個			
	防雨入線カバー		1.0	個			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	2.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	32mm 厚120～150	1.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	32mm 厚200程度	3.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-12	インターホン 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロカシ	14.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	4.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C コロカシ	32.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管路	31.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	18.0	m			
	電線管	E 25 インペイ	8.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	3.0	m			
	MM1用スイッチボックス	A・B型 2個用	1.0	個			
	MM1用コーナーボックス	A型	2.0	個			
	露出ボックス(VE)	角・深型 (22) 1方出	1.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 1方出	1.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 2方出	1.0	個			
	インターホン	玄関子機・樹脂 AI IF-DA	1.0	個			
	インターホン	1局用親機 AI IE-1AT	1.0	個			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚120～150	1.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	2.0	箇所			

[illegible]

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-13	放送 設備工事						
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C コロカシ	314.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-10P コロカシ	5.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-20P コロカシ	34.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C 管路	46.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-10P 管路	14.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-20P 管路	10.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S 1.2-3P コロカシ	60.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S 1.2-3P 管路	20.0	m			
	ケーブル	EM-MEES 0.75-2C コロカシ	60.0	m			
	ケーブル	EM-MEES 0.75-2C 管路	20.0	m			
	電線管	E 19 インチ	8.0	m			
	電線管	E 25 インチ	10.0	m			
	電線管	E 31 インチ	4.0	m			
	電線管	E 51 インチ	4.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	2.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	9.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2種金属線び(メタルモール)	C型 60×30	12.0	m			
	MM1用ジョイントボックス	A型	5.0	個			
	MM1用ジョイントボックス	C型	8.0	個			
	MM1用コーナーボックス	C型	6.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 1方出	1.0	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	35.0	個			
	卓上アンプ		1.0	台			
	リモートマイク		2.0	台			
	埋込スピーカー(ATT付)	3W	34.0	個			
	壁掛スピーカー(防滴型)		2.0	個			
	壁掛スピーカー(ATT付)	3W	1.0	個			
	ワイヤホーンスピーカ		4.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-14	自動火災報知 設備工事						
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	191.0	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C コロガシ	104.0	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C FEP・PF管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 管路	9.0	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-4C 管路	107.0	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-2C コロガシ	35.0	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-3C コロガシ	36.0	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-2C FEP・PF管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-3C FEP・PF管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-2C 管路	15.0	m			
	ケーブル	EM-HP 0.9-3C 管路	16.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-5P コロガシ	40.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P コロガシ	41.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-15P コロガシ	40.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-30P コロガシ	59.00	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P FEP・PF管路	4.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 管路	7.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 管路	12.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-15P 管路	7.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-30P 管路	13.0	m			
	電線管	E 19 インチ	1.0	m			
	電線管	E 25 インチ	15.0	m			
	電線管	E 51 インチ	8.0	m			
	電線管	HIVE 16 露出	80.0	m			
	電線管	PF 16 インチ	2.0	m			
	電線管	PF 22 インチ	2.0	m			
	電線管	PF 28 インチ	4.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	A型 25.4×12.5	15.0	m			
	1種金属線び(メタルモール)	B型 40×20	5.0	m			
	2種金属線び(メタルモール)	C型 60×30	8.0	m			
	MM1用ジョイントボックス	A型	10.0	個			
	MM1用コーナーボックス	C型	2.0	個			
	露出ボックス(VE)		10.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (16) 1方出	2.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	露出ボックス(VE)	丸型 (16) 2方出	11.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (16) 3方出	3.0	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	59.0	個			
	複合受信機	P-1 火10L 警10L 壁掛型	1.0	個			
	副受信機	20L	1.0	面			
	総合盤 リンク型表示灯付発信器	P型1級 屋内用 露出型	3.0	個			
	スポット型感知器(確認灯付)	差動式 1・2種 露出	42.0	個			
	スポット型感知器(確認灯付)	定温式 特種	4.0	個			
	スポット型感知器(確認灯付)	定温式 1種 防水	5.0	個			
	煙感知器(確認灯付)	イオン・光電式2種 露出	5.0	個			
	煙感知器(確認灯付)	イオン・光電式3種 露出	8.0	個			
	防火戸用ロック	露出型	4.0	個			
	立会検査費	1級	1.0	式			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	19.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ100	7.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚120～150	15.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚200程度	3.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚120～150	1.0	箇所			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	63mm 厚120～150	3.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	63mm 厚200程度	4.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-15	非常・誘導灯 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	296	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	61.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C 管路	37.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	25.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	1.0	m			
	電線管	E 25 インペイ	4.0	m			
	電線管	E 31 インペイ	1.0	m			
	1種金属線ぴ(メタルモール)	A型 25.4×12.5	2.0	m			
	MM1用コーナーボックス	A型	1.0	個			
	露出ボックス(VE)		1.0	個			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	43.0	個			
	誘導灯	図示 あ	10.0	台			
	誘導灯	図示 い	1.0	台			
	誘導灯	図示 う	3.0	台			
	非常灯	図示 a9	18.0	台			
	非常灯	図示 a13	9.0	台			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	非常灯	図示 b9	3.0	台			
	非常灯	図示 b30	3.0	台			
	非常灯	図示 c13w	2.0	台			
	非常灯	図示 d	5.0	台			
	非常灯	図示 e	1.0	台			
	リモコン	誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器	1.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A-16	貫通 設備工事						
	電線管	E 63 インチ	33.0	m			
	2種金属線び(メタルモール)	C型 60×30	80.0	m			
	MM1用ジョイントボックス	C型	44.0	個			
	MM1用コーナーボックス	C型	62.0	個			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚120～150	91.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	75mm 厚120～150	11.0	箇所			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	100mm 厚120～150	31.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	壁床 φ55	91.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ100	31.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	金属管(短管)用(壁床共用)	33.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-1	電灯幹線 設備工事						
	電線	EM-IE 8sqx1 管路	21.0	m			
	ケーブル	EM-CET 38sq 管路	7.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C 管路	7.0	m			
	電線管	E 75 インチ	10.0	m			
	プルボックス 指定色焼付塗装	600X600X400 SUS製防水型	1.0	個			
	電灯動力弱電盤	2LMT-1	1.0	面			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-2	動力幹線 設備工事						
	ケーブル	EM-FPC 8sq-3C 管路	7.0	m			
	電線管	E 51 インチ	7.0	m			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-3	空調電源 設備工事						
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C コロカシ	45.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管路	4.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C PF・FEP管路	5.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C コロカシ	17.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-4C コロカシ	12.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-4C 管路	2.0	m			
	電線管	PF 28 インペイ	5.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	2.0	個			
	埋込コンセント(250V)プラグ共	2P15/20A EET付	2.0	個			
	電動機結線	7.5KW以下	2.0	台			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-4	電灯分岐 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C コロガシ	3.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	23.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	18.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C 管路	21.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C PF管路	14.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C PF管路	40.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/2C コロガシ	82.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/3C コロガシ	264.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C コロガシ	22.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/2C 管路	8.0	m			
	ケーブル	EM-FPC2.0/3C 管路	8.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/2C PF管路	12.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 1.6/3C PF管路	34.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C PF管路	4.0	m			
	電線管	PF 22 インチ	86.0	m			
	電線管	PF 28 インチ	2.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管	HIVE 22 露出	29.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	98.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 2方出	3.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 3方出	1.0	個			
	露出ボックス(VE)	角・深型 (22) 1方出	1.0	個			
	露出ボックス(VE)	角・深型 (22) 2方出	2.0	個			
	埋込スイッチ	片切x1 新金プレート共	3.0	個			
	埋込スイッチ	片切x1(LEDx1) 新金プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	片切x1 PLx1 新金プレート共	4.0	個			
	埋込スイッチ	片切x2 PLx1 新金プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	片切x5 PLx1 新金プレート共	1.0	個			
	埋込浴室換気スイッチ	片切x1 2・4hタイマーx1 ワイトP	1.0	個			
	埋込スイッチ	3路x1 新金プレート共	5.0	個			
	埋込スイッチ	3路x1 4路x1 新金プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	3路x3 3W(L)x1新金プレート共	2.0	個			
	防水埋込スイッチ	3路 15A	5.0	個			
	防水埋込スイッチ	4路 15A	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A 新金プレート共	1.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	熱線センサー	壁付 親機 100V 8A	3	個			
	熱線センサー 操作ユニット	2回路	3.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-5	コンセント分岐 設備工事						
	導入線	PF管路	37.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	17.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C PF管路	18.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C コロガシ	23.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管路	4.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C PF・FEP管路	5.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C コロガシ	207.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 2.0/3C 管路	24.0	m			
	ケーブル	EM-FPC2.0/3C PF管路	118.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C コロガシ	51.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C 管路	3.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C PF・FEP管路	6.0	m			
	電線管	PF 22 インチ	170.0	m			
	電線管	PF 28 インチ	9.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	48.0	個			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	埋込コンセント(125V)	2P15A 新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 新金プレート共	3.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x1 ET付 新金プレート共	7.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 ET付 新金プレート共	3.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A E付x2 新金プレート共	15.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A E付x2 ET付 新金プレート共	4.0	個			
	防水コンセント	2P15A x2 EET付 125V	8.0	個			
	入線機能付防水コンセント(給湯用)	2P15A x1 抜止 EET付 125V	2.0	個			
	給湯機接地接続		2.0	個所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-6	照明器具 設備工事						
	照明器具	図示 A3	2.0	台			
	照明器具	図示 A3w	7.0	台			
	照明器具	図示 C2w	16.0	台			
	照明器具	図示 Dw	2.0	台			
	照明器具	図示 F1	5.0	台			
	照明器具	図示 F2	13.0	台			
	照明器具	図示 F3	2.0	台			
	照明器具	図示 G1	2.0	台			
	照明器具	図示 Hw	1.0	台			
	照明器具	図示 Iw	2.0	台			
	照明器具	図示 K	9.0	台			
	照明器具	図示 L	2.0	台			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-7	電話・情報配管 設備工事						
	導入線	管路	15.0	m			
	導入線	PF管路	200.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	12.0	m			
	接続材料	24	3.0	箇所			
	電線管	PF 22 インペイ	200.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	9.0	個			
	プルボックス 指定色焼付塗装	300X300X200 SUS製防水型	2.0	個			
	ノズルプレート	角型1連 新金プレート	9.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-8	テレビ共聴 設備工事						
	ケーブル	EM-S5C-FB コロガシ	20.0	m			
	ケーブル	EM-S7C-FB コロガシ	21.0	m			
	ケーブル	EM-S5C-FB FEP・PF管路	8.0	m			
	ケーブル	EM-S5C-FB 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-S7C-FB 管路	9.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	4.0	m			
	接続材料	24	1.0	箇所			
	電線管	PF 22 インペイ	8.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	2.0	個			
	増幅器	UHF/BS/CS 25/35/45dB切換型	1.0	個			
	直列ユニット	1端子・中間・BL CS-7F-7 新金プレート共	1.0	個			
	直列ユニット	1端子・端末・BL CS-7F-R 新金プレート共	1.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-9	放送 設備工事						
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C コロガシ	80.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-10P コロガシ	20.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C FEP・PF管路	13.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C 管路	13.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-10P 管路	11.0	m			
	電線管	HIVE 16 露出	7.0	m			
	電線管	HIVE 28 露出	6.0	m			
	接続材料	30	1.0	箇所			
	電線管	PF 16 インペイ	13.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	11.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (16) 1方出	1.0	個			
	露出ボックス(VE)	角・浅型 (16) 2方出	1.0	個			
	プルボックス 指定色焼付塗装	200X200X100 SUS製防水型	2.0	個			
	埋込スピーカー(ATT付)	3W	8.0	個			
	ワイドホーンスピーカ		4.0	個			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚120～150	1.0	箇所			

[illegible]

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-10	自動火災報知 設備工事						
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C コロガシ	51.0	m			
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C FEP・PF管路	28.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P コロガシ	14.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P FEP・PF管路	10.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 管路	7.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	4.0	m			
	接続材料	24	1.0	箇所			
	電線管	PF 16 インペイ	28.0	m			
	電線管	PF 22 インペイ	10.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	16.0	個			
	プルボックス 指定色焼付塗装	200X200X100 SUS製防水型	2.0	個			
	総合盤 リング型表示灯付発信器	P型1級 屋内用 露出型	2.0	個			
	スポット型感知器(確認灯付)	差動式 1・2種 露出	10.0	個			
	スポット型感知器(確認灯付)	定温式 1種 防水	4.0	個			
	煙感知器(確認灯付)	イオン・光電式2種 露出	2.0	個			
	立会検査費	1級	1.0	式			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	50mm 厚120～150	1.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-11	非常誘導灯 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C コロガシ	94.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C コロガシ	8.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	1.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C PF管路	9.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C PF管路	13.0	m			
	電線管	PF 22 インペイ	22.0	m			
	アウトレットボックス	OB 102X44 C共	25.0	個			
	誘導灯	図示 あ	6.0	台			
	誘導灯	図示 い	1.0	台			
	誘導灯	図示 お	1.0	台			
	非常灯	図示 a9	5.0	台			
	非常灯	図示 a30	1.0	台			
	非常灯	図示 b30w	3.0	台			
	非常灯	図示 c13w	3.0	台			
	非常灯	図示 fw	6.0	台			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C-1	電灯幹線 設備工事						
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	22.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-2C 管路	11.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C 管路	11.0	m			
	電線管	HIVE 28 露出	22.0	m			
	プルボックス 指定色焼付塗装	600X600X400 SUS製防水型	2.0	個			
	電灯盤	L-B	1.0	面			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	88mm 厚120～150	2.0	箇所			
	防火区画貫通処理工事	丸型用(壁床共用) φ100	1.0	箇所			
	消火器ABC	収納ボックス共	1.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C-2	自家用発電機 設備工事						
	非常用発電機	AP155F-6T	1.0	台			
	燃料タンク		1.0	式			
	既設機器撤去運搬		1.0	式			
	既設機器撤去処分		1.0	式			
	新設機器、運搬、搬入、据付工事		1.0	式			
	排気管工事	保温ラッキング、伸縮継手含む	1.0	式			
	燃料配管工事	通気管含む	1.0	式			
	排風ダクト及び屋外フード工事		1.0	式			
	燃料満タン給油	990l	1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C-3	電灯分岐・照明器具 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6/2C 管路	11.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 1.6/3C 管路	17.0	m			
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	5.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	26.0	m			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 1方出	2.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 3方出	2.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 4方出	1.0	個			
	埋込スイッチ	片切x1 新金プレート共	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A 新金プレート共	1.0	個			
	換気扇サーモスイッチ	5°～40° 露出型	1.0	個			
	照明器具	図示 D	3.0	台			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C-4	コンセント分岐 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	19.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	15.0	m			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 1方出	2.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 2方出	3.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 3方出	1.0	個			
	埋込コンセント(125V)	2P15A x2 ET付 新金プレート共	2.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C-5	自動火災報知 設備工事						
	ケーブル	EM-AE 0.9-2C 管路	9.0	m			
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 管路	10.0	m			
	電線管	HIVE 16 露出	9.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	10.0	m			
	露出ボックス(VE)	丸型 (16) 1方出	1.0	個			
	露出ボックス(VE)	丸型 (16) 2方出	2.0	個			
	総合盤 リング型表示灯付発信器	P型1級 屋内用 露出型	1.0	個			
	スポット型感知器(確認灯付)	定温式 1種	2.0	個			
	機械はつり(ダイヤモンドカッター)	28mm 厚120～150	1.0	箇所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C-6	非常・誘導灯 設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0/3C 管路	9.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	9.0	m			
	露出ボックス(VE)	丸型 (22) 2方出	1.0	個			
	非常灯	図示 b30	1.0	台			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D-1	受変電 設備工事						
	導入線	管路	21.0	m			
	導入線	PF管路	267.0	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	42.0	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 管路	15.0	m			
	電線	EM-IE 38sqx1 管路	60.0	m			
	電線	EM-IE 60sqx1 管路	25.0	m			
	ケーブル	6KV CET 38sq コロカシ	5.0	m			
	ケーブル	6KV CET 38sq 管路	9.0	m			
	ケーブル	6KV CET 38sq FEP管路	87.0	m			
	端末処理	6KV CET 38sq 屋内	1.0	箇所			
	端末処理	6KV CET 38sq 屋外耐塩	1.0	箇所			
	電線管	HIVE 82 インペイ	2.0	m			
	電線管	HIVE 28 露出	7.0	m			
	電線管	HIVE 54 露出	14.0	m			
	電線管	HIVE 82 露出	14.0	m			
	電線管	FEP 50 地中	174.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管	FEP 100 地中	180.0	m			
	コンクリート柱(建柱車使用)	12m-19cm-500Kg 電力仕様	1.0	本			
	コンクリート根かせ(バンド付)	1200x240x170	1.0	本			
	足場ボルト	CP用	10.0	本			
	支線工事	38sq 12m柱用	1.0	箇所			
	電柱運搬費	180Km	1.0	式			
	建柱車借上料	1日	1.0	式			
	装柱金具	高圧引込み開閉器・MOF取付用	1.0	組			
	気中開閉器(避雷器・制御電源内蔵)	SOG型7.2KV200A 重耐塩	1.0	台			
	高圧用電力用計器箱	支給品取付	1.0	面			
	キュービクル	4面体 SUS	1.0	基			
	ラフテールクレーン賃貸費	オペレータ付 10t	1.0	日			
	消火器	ABC 収納ボックス共	1.0	個			
	バンドホル(既製品)蓋R2K-60共	900□x900 H2-9	4.0	基			
	接地工事	A種 打込式	2.0	箇所			
	接地工事	B種 打込式	1.0	箇所			
	接地工事	C種 打込式	1.0	箇所			
	接地工事	D種 打込式	5.0	箇所			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	埋設標	ピン	15.0	個			
	埋設表示シート	高圧用	87.0	m			
	機械掘削	バックホウ 0.13m3	67.0	m3			
	砂埋め戻し	(排水管以外用)	7.0	m3			
	埋め戻し(機械)	バックホー0.13m3	60.0	m3			
	残土処分費		7.0	m3			
	建設発生土運搬(ダンプ4t積)	10.0km以下 バックホー0.2m3積込共	7.0	m3			
	バックホー運搬	30km未満 1往復	1.0	往復			
	保安協会竣工立会検査費	停電2回分	1.0	式			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D-2	電灯幹線 設備工事						
	導入線	PF管路	27.0	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	40.0	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 管路	558.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-2C PF・FEP管路	18.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-2C 管路	10.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq FEP管路	50.0	m			
	ケーブル	EM-CET 38sq FEP管路	78.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq FEP管路	50.0	m			
	ケーブル	EM-CET 14sq 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET 38sq 管路	4.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 14sq-2C PF・FEP管路	65.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C PF・FEP管路	33.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 22sq-3C FEP管路	50.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 38sq-3C FEP管路	50.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C FEP管路	129.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル	EM-FPC 14sq-2C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 5.5sq-3C 管路	6.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 22sq-3C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 38sq-3C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C 管路	6.0	m			
	電線管	HIVE 28 露出	2.0	m			
	電線管	FEP 30 地中	51.0	m			
	電線管	FEP 40 地中	63.0	m			
	電線管	FEP 50 地中	100.0	m			
	電線管	FEP 65 地中	334.0	m			
	プルボックス	200X200X100 VE製 WP	1.0	個			
	ハンドホールM3 蓋R2K-60共	1,800x1,000x1,500 M3	4.0	基			
	埋設標	ピン	9.0	個			
	埋設表示シート	低圧用	96.0	m			
	機械掘削	バックホウ 0.13m3	77.0	m3			
	砂埋め戻し	(排水管以外用)	8.0	m3			
	埋め戻し(機械)	バックホ-0.13m3	69.0	m3			
	残土処分費		8.0	m3			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	建設発生土運搬(ダンプ4t積)	10.0km以下 バックホー0.2m3積込共	8.0	m3			
	バックホー運搬	30km未満 1往復	1.0	往復			
	アスファルトカッター切り		99.0	m			
	アスファルト舗装復旧(100㎡未満)	アスファルトA-5-10再生密再生クラッシャーラン	47.0	㎡			
	試掘調査費		1.0	式			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D-3	動力幹線 設備工事						
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	44.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-2C PF・FEP管路	20.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-2C 管路	10.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq FEP管路	20.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq 管路	10.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 8sq-3C PF・FEP管路	49.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 38sq-3C FEP管路	50.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C FEP管路	20.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 8sq-3C 管路	4.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 38sq-3C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C 管路	10.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-2C FEP・PF管路	118.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-3C FEP・PF管路	50.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-5C FEP・PF管路	166.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-2C 管路	36.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-3C 管路	2.0	m			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブル	EM-CEES 2-5C 管路	6.0	m			
	電線管	HIVE 22 露出	7.0	m			
	電線管	HIVE 28 露出	12.0	m			
	電線管	HIVE 70 露出	14.0	m			
	電線管	FEP 30 地中	342.0	m			
	電線管	FEP 50 地中	50.0	m			
	電線管	FEP 80 地中	40.0	m			
	防水接続材料	30	3.0	箇所			
	防水接続材料	83	2.0	箇所			
	リモコン油面計		1.0	面			
	フロートスイッチ	燃料タンク用	1.0	個所			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D-4	太陽光発電 設備工事						
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	15.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C PF・FEP管路	8.0	m			
	ケーブル	EM-CE 22sq-3C PF・FEP管路	14.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-3C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE 22sq-3C 管路	1.0	m			
	ケーブル	EM-CEES 2-2C FEP・PF管路	10.0	m			
	直線接続材	レンジ注入式 5.5sq-3C	2.0	個所			
	接続材	レンジ注入式 22sq-3C	1.0	個所			
	電線管	HIVE 70 露出	14.0	m			
	電線管	FEP 65 地中	307.0	m			
	プルボックス 指定色焼付塗装	400X400X300 SUS製防水型	1.0	個			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E-1	電気設備 仮設工事						
	導入線	PF管路	2.0	m			
	電線	EM-IE 5.5sqx1 管路	17.0	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 管路	129.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq FEP管路	127.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-4C 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq-4C PF・FEP管路	20.0	m			
	ケーブル	EM-FP-C 22-2C FEP管路	90.0	m			
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C FEP・PF管路	126.0	m			
	電線管	HIVE 22 インペイ	1.0	m			
	電線管	FEP 30 コロガシ	146.0	m			
	電線管	FEP 40 コロガシ	89.0	m			
	電線管	FEP 65 コロガシ	127.0	m			
	電線管	FEP 40 地中	3.0	m			
	プルボックス	200X200X100 VE製 WP	1.0	個			
	キュービクル改造	MCCB3P100/100AT 増設	1.0	個所			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	キュービクル改造	MCCB3P50/30AT 増設	1.0	個所			
	キュービクル改造	MCCB2P50/20AT 増設	1.0	個所			
	壁掛スピーカ	撤去再取付	1.0	個所			
	浄化槽制御盤接続	7.5KW以下	1.0	台			
	接地工事	D種 打込式	2.0	箇所			
	ハンドホール(既製品)蓋R8K-60共	600□x600 H1-6	1.0	基			
	埋設表示シート	低圧用	1.0	m			
	アスファルトカッター切り		1.0	m			
	アスファルト舗装復旧(100㎡未満)	アスファルトA-5-10再生密再生クラッシャーラン	1.0	㎡			
	機械掘削	バックホウ 0.13m3	1.0	m3			
	砂埋め戻し	(排水管以外用)	1.0	m3			
	埋め戻し(機械)	バックホ-0.13m3	1.0	m3			
	残土処分費		1.0	m3			
	建設発生土運搬(ダンプ4t積)	10.0km以下 バックホ-0.2m3積込共	1.0	m3			
	仮設発電機賃貸費	15Kva 3台	60.0	日			
	保安協会立会検査費		1.0	式			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E-2	電気設備 仮設工事	2回目(受電点・新設キュービクル設置後)					
	電線	EM-IE 14sqx1 管路	22.0	m			
	ケーブル	EM-CE 38sq-3C PF・FEP管路	328.0	m			
	ケーブル	EM-CE 38sq-3C 管路	8.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq FEP管路	20.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq 管路	2.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C FEP管路	20.0	m			
	ケーブル	EM-FPC 60sq-3C 管路	2.0	m			
	電線	EM-IE 14sqx1 入線替え	12.0	m			
	ケーブル	EM-CET 60sq 入線替え	12.0	m			
	ケーブル	EM-CE 5.5sq -4C 入線替え	10.0	m			
	電線管	FEP 50 コロガシ	288.0	m			
	電線管	FEP 65 コロガシ	127.0	m			
	電線管	FEP 65 移設	12.0	m			
	電線管	FEP 30 移設	10.0	m			
	仮設用発電機	自動起動盤共 3か月	1.0	式			
	仮設発電機搬入費		1.0	式			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	仮設発電機撤去費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1	既存棟撤去時						
F1-1	幹線動力撤去工事						
	電 線(管路)	IV 1.6 x1	96.0	m			
	電 線(管路)	IV 5.5 x1	57.0	m			
	電 線(管路)	IV 14 x1	34.0	m			
	電 線(管路)	IV 22 x1	156.0	m			
	ケーブル(管路)	CV 22-3C	16.0	m			
	ケーブル(管路)	CV 38-3C	21.0	m			
	ケーブル(管路)	AE 1.2-3P	33.0	m			
	ケーブル(管路)	AE 1.2-5P	9.0	m			
	ケーブル(管路)	CVV 2-4C	16.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	10.0	m			
	ねじなし電線管	E(25)インペイ	33.0	m			
	ねじなし電線管	E(51)インペイ	55.0	m			
	合成樹脂電線管	VE(22)露出	6.0	m			
	動力盤	P-1	1.0	面			
	分電盤	L-3	1.0	面			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	分電盤	P-2	1.0	面			
	警報盤		1.0	面			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-2	空調電源撤去工事						
	電 線(管路)	IV 1.6 x1	562.0	m			
	電 線(管路)	IV 2.0 x1	720	m			
	電 線(管路)	IV 5.5 x1	417.0	m			
	ケーブル(管路)	CV 5.5-3C	1.0	m			
	ケーブル(管路)	CV 8-3C	1.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	CV 5.5-3C	33.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	CV 8-3C	93.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	294.0	m			
	ねじなし電線管	E(25)インペイ	110.0	m			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax2 新金P	1.0	ケ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax1 抜止 新金P	16.0	ケ			
	埋込コンセント 大角型	2P15A E付x2 新金P	3.0	ケ			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-3	電灯分岐撤去工事						
	電 線(管路)	IV 1.6 x1	2822.0	m			
	電 線(管路)	IV 2.0 x1	472.0	m			
	電 線(管路)	IV 5.5 x1	8.0	m			
	ケーブル(ビッド、天井内)	VVF1.6-2C	54.0	m			
	ケーブル(管路)	VVF2.0-3C	135.0	m			
	ケーブル(ビッド、天井内)	FP-C 1.6-2C	32.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	838.0	m			
	ねじなし電線管	E(25)インペイ	195.0	m			
	ねじなし電線管	E(31)インペイ	3.0	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(36)露出	51.0	m			
	防水プルボックス(樹脂)	PB 200X200X100	1.0	ケ			
	露出ボックス	(HIVE36) 丸型2方出	3.0	ケ			
	アウトレットボックス	102X44 C付	176.0	ケ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1 新金P	7.0	ケ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax3 新金P	5.0	ケ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax7 新金P	1.0	ケ			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax8 新金P	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	Lx1 新金P	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	Lx2 新金P	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1+Lx1 新金P	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax2+Lx1 新金P	4.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax3+Lx1 新金P	3.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax4+Lx1 新金P	3.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax6+Lx1 新金P	1.0	ヶ			
	込スイッチ 大角型	1P15Ax7+Lx1 新金P	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax10+Lx2 新金P	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	3W15Ax1 新金P	3.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	3W15Ax2 新金P	3.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	4W15Ax1 新金P	4.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1+3W15Ax1新金P	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ 大角型	3W15Ax1+4W15Ax1新金P	1.0	ヶ			
	防水埋込スイッチ	1P15A	1.0	ヶ			
	防水埋込スイッチ	3W15A	3.0	ヶ			
	防水埋込スイッチ	4W15A	1.0	ヶ			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax1 新金P	7.0	ヶ			
	自動点滅器(明るさ調整式)	プラグイン式 100V3A 埋込	1.0	ヶ			
	換気扇サーモスイッチ	5°～40° 露出型	1.0	ヶ			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-4	コンセント分岐撤去工事						
	電 線(管路)	IV 1.6 x1	80.0	m			
	電 線(管路)	IV 2.0 x1	1744.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	11.0	m			
	ねじなし電線管	E(31)インペイ	36.0	m			
	アウトレットボックス	102X44 C付	10.0	ケ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax2 新金P	62.0	ケ			
	埋込コンセント 大角型	2P15A E付x2 新金P	1.0	ケ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax2 ET付 新金P	10.0	ケ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax2 新金P(4-6)	26.0	ケ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax2 新金P(7-9)	1.0	ケ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax2+2PE(LK)x2 新金属P共	1.0	ケ			
	フロアーコンセント	2P15Ax2(アップコンフラット)	11.0	ケ			
	フロアーコンセント	2P15Ax1E(アップコンヌケドメ)	1.0	ケ			
	防水コンセント	2P15Ax2	20.0	ケ			
	防雨入線カバー		3.0	ケ			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-5	照明器具撤去工事						
	照明器具	図示 A	47.0	台			
	照明器具	図示 A'	4.0	台			
	照明器具	図示 A''	18.0	台			
	照明器具	図示 A'''	12.0	台			
	照明器具	図示 B	13.0	台			
	照明器具	図示 B'	6.0	台			
	照明器具	図示 B''	5.0	台			
	照明器具	図示 C	25.0	台			
	照明器具	図示 D	17.0	台			
	照明器具	図示 E	1.0	台			
	照明器具	図示 F	3.0	台			
	照明器具	図示 G	1.0	台			
	照明器具	図示 H	3.0	台			
	照明器具	図示 I	9.0	台			
	照明器具	図示 J	3.0	台			
	照明器具	図示 J'	8.0	台			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	照明器具	図示 K	1.0	台			
	照明器具	図示 M	2.0	台			
	照明器具	図示 N	1.0	台			
	照明器具	図示 O	2.0	台			
	照明器具	図示 P	1.0	台			
	照明器具	図示 Q	2.0	台			
	照明器具	図示 あ	3.0	台			
	投光器架台		3.0	ヶ			
	安定器	HID400W用 200V高力率	3.0	ヶ			
	安定器盤		1.0	面			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-6	電話用配管設備工事						
	電話線プレート	新金属 角型1P	17.0	ヶ			
	ローテンション(シルバー)	キャノン・コンネクタ/メタルコンセント	12.0	ヶ			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-7	テレビ共聴撤去工事						
	ケーブル(ビッド、天井内)	同軸 5C-FB	3.0	m			
	ケーブル(管路)	同軸 5C-FB	198.0	m			
	ケーブル(露出)	同軸 5C-FB	20.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	16.0	m			
	TV機器収納函		1.0	面			
	アンテナ	UHF 14EL	1.0	本			
	アンテナ・マスト(超防錆メッキ)	32φL=1.6m 軒先金具(溶融亜)共	1.0	基			
	BS・CS110°アンテナ	450φ	1.0	本			
	増幅器	UHF 40dB	1.0	ケ			
	増幅器	BS 40dB	1.0	ケ			
	分配器	6分配 SH-D6	1.0	ケ			
	直列ユニット	1端子中間	12.0	ケ			
	直列ユニット	1端子端末	4.0	ケ			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-8	車両感知撤去工事						
	電 線(管路)	IV 2.0 x1	16.0	m			
	ケーブル(管路)	AE 1.2-5P	83.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	8.0	m			
	投光器		7.0	ケ			
	赤外線受信機		2.0	ケ			
	小計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-9	放送撤去工事						
	ケーブル(管路)	AE 1.2-3C	285.0	m			
	ケーブル(管路)	AE 1.2-10P	16.0	m			
	ケーブル(管路)	MVVS 0.75-2C	5.0	m			
	ケーブル(管路)	CPEV 1.2-3P	5.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	5.0	m			
	ねじなし電線管	E(25)インペイ	5.0	m			
	卓上型PAアンプ	120W	1.0	台			
	リモートマイク		1.0	台			
	天井埋込角型スピーカー	音量調節付き金属ネット	23.0	ケ			
	木製壁掛型スピーカー		5.0	ケ			
	木製壁掛両面型スピーカー	3W 音量調節付き	1.0	ケ			
	スピーカー吊下げ金具		1.0	ケ			
	ワイドホンスピーカー		3.0	ケ			
	トランペットスピーカー		1.0	ケ			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-10	自動火災報知撤去工事						
	電 線(管路)	IV 2.0 x1	4.0	m			
	ケーブル(管路)	AE 0.9-2C	224.0	m			
	ケーブル(管路)	AE 0.9-4C	141.0	m			
	ケーブル(管路)	HP 0.9-3C	4.0	m			
	ケーブル(管路)	HP 0.9-5P	9.0	m			
	ケーブル(管路)	HP 0.9-10P	27.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	347.0	m			
	ねじなし電線管	E(25)インペイ	10.0	m			
	合成樹脂電線管	VE(16)露出	5.0	m			
	アウトレットボックス	102X44 C付	72.0	ケ			
	複合形受信機	P-1 火10防排5	1.0	面			
	総合盤	P-1 埋込型	3.0	面			
	スポット型感知器	差動式 2種	39.0	ケ			
	スポット型感知器	定温式 1種 防水型	4.0	ケ			
	スポット型感知器	定温式 特種	16.0	ケ			
	煙感知器	イオン・光電式 2種	7.0	ケ			

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	煙感知器	イオン・光電式 3種	4.0	ヶ			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F1-11	誘導灯撤去工事						
	電 線(管路)	IV 1.6 x1	168.0	m			
	電 線(管路)	IV 2.0 x1	62.0	m			
	ねじなし電線管	E(19)インペイ	105.0	m			
	アウトレットボックス	102X44 C付	10.0	ヶ			
	誘導灯	図示 A	3.0	台			
	誘導灯	図示 A'	3.0	台			
	誘導灯	図示 B	4.0	台			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F2	発電機室撤去工事						
F2-1	電灯コンセント撤去工事						
	電 線(管路)	IV 1.6 x1	56.0	m			
	電 線(管路)	IV 2.0 x1	24.0	m			
	埋込スイッチ 大角型	1P15Ax1 新金P	1.0	ヶ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax1 新金P	1.0	ヶ			
	埋込コンセント 大角型	2P15Ax2 新金P	1.0	ヶ			
	換気扇サーモスイッチ	5°～40° 露出型	1.0	ヶ			
	照明器具	図示 C	3.0	台			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F2-2	自動火災報知撤去工事						
	ケーブル(管路)	AE 0.9-2C	11.0	m			
	総合盤	P-1 露出型	1.0	面			
	スポット型感知器	定温式 1種	2.0	ヶ			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F3	屋外工事						
F3-1	受変電撤去工事						
	ケーブル(ピット、天井内)	6KV CV 38-3C	7.0	m			
	ケーブル(管路)	6KV CV 38-3C	16.0	m			
	ケーブル(ピット、天井内)	CVV 2-3C	7.0	m			
	ケーブル(管路)	CVV 2-3C	16.0	m			
	ケーブル(管路)	CVV 2-6C	52.0	m			
	気中開閉器(柱上取付)	方向性VT/LA(重耐塩) 7.2KV200A	1.0	台			
	装柱金具(VCT取付用)	気中開閉器取付用	1.0	組			
	キュービクル	屋内型(2面体)	1.0	基			
	搬入費	ラフテレンクレーン 25t	1.0	式			
	PCB含有検査		4.0	検体			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F3-2	自家用発電撤去工事						
	ケーブル(管路)	CV 60-3C	9.0	m			
	ケーブル(管路)	FP-C 60-3C	9.0	m			
	ケーブル(管路)	CVV 2-3C	9.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F3-3	電灯動力幹線設備工事						
	電 線(管路)	IV 2.0 x1	96.0	m			
	ケーブル(管路)	CV 3.5-2C	27.0	m			
	ケーブル(管路)	CV 5.5-2C	39.0	m			
	ケーブル(管路)	CV 38-3C	204.0	m			
	ケーブル(管路)	CVV 1.25-6C	57.0	m			
	ケーブル(管路)	CVV 2-4C	50.0	m			
	埋込スイッチ 大角型(回転灯用)	1P15Ax1 新金P	1.0	ヶ			
	電極保持器	4LF (棒共)	1.0	ヶ			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F3-4	太陽光発電撤去工事						
	電 線(管路)	IE 1.6 x1	15.0	m			
	電 線 架空	5.5sq 1 径間(6m)	1.0	径間			
	電 線 架空	5.5sq 1 径間(5m)	1.0	径間			
	ケーブル(管路)	CE 22-3C	15.0	m			
	電 線 引込線	CE 22-3C1 径間(6m)	1.0	径間			
	電 線 引込線	CE 22-3C1 径間(5m)	1.0	径間			
	ケーブル(管路)	EM-CEE 2-2C	14.0	m			
	電 線 引込線	CEE 2sq-2C 1 径間 (6m)	1.0	径間			
	電 線 引込線	CEE 2.0-2C 1 径間 (5m)	1.0	径間			
	合成樹脂可とう電線管	PF(22)露出二重管	12.0	m			
	合成樹脂電線管	HIVE(54)露出	12.0	m			
	接続材	可とう電線管(50mm)	1.0	ヶ所			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F3-5	自動火災報知撤去工事						
	ケーブル(管路)	HP 0.9-5P	46.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F3-6	電気設備 仮設撤去工事						
	電 線(管路)	IE 14 x1	151.0	m			
	ケーブル(管路)	CET 60	4.0	m			
	ケーブル(FEP管路)	CET 60	145.0	m			
	ケーブル(管路)	EM-CE 5.5-4C	2.0	m			
	ケーブル(FEP管路)	EM-CE 5.5-4C	20.0	m			
	ケーブル(管路)	EM-CE 38-3C	8.0	m			
	ケーブル(FEP管路)	EM-CE 38-3C	328.0	m			
	ケーブル(FEP管路)	EM-FP-C 22-2C	90.0	m			
	ケーブル(管路)	EM-FP-C 60-3C	2.0	m			
	ケーブル(FEP管路)	EM-FP-C 60-3C	20.0	m			
	ケーブル(FEP・PF管路)	EM-AE 1.2-3C	126.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(30)露出	146.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(40)露出	89.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(50)露出	328.0	m			
	波付硬質合成樹脂管	FEP(65)地中露出	163.0	m			
	小 計						

(細目別内訳)

記号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F4	撤去処分						
F4-1	撤去処分費						
	処分費	金属類 軽量品	4208.0	kg			
	処分費	金属類 重量品	3170.0	kg			
	処分費	樹脂類	105.0	m3			
	処分費	水銀含有物蛍光灯、電池	1009.0	kg			
	取壊し発生材運搬	仕上材、材料類 28.5km以下	10.0	m3			
	小 計						