見積参考資料

室戸市

（金抜）														

高知県　室戸市　室戸岬町

令和8年度　　消防単　第2号

椎名防災コミュニティセンター造成工事　実施設計書

作業区分　　請負

工事日数　　215 日

工種区分　　公園工事

施工地域区分　　一般交通影響有り（２）

令和 8年11月 2日　　積算単価適用

単価適用地区　　安芸土木事務所　１地区(南部地区)

・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。
・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違いがある場合においても、入札の公正性が確保される範囲で入札事務を継続するものとする。
・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項については、契約後、必要に応じて建設工事請負契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。

工事概要	起工又は変更理由
擁壁工　L=34.73m 排水構造物工　L=118.84m 舗装工　アスファルト舗装　A=1038.0m2	

	FROM	TO
図面番号	-	-
整理番号	-	-

特　記　仕　様　書

第１条　土木工事共通仕様書の適用

１　本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。

但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。

第２条　環境物品等の調達の推進（グリーン購入法）

１　本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。

第３条　県内産資材の優先使用

１　本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。

なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。

注１：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。

ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。

注２：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

第４条　木製型枠の使用

１　木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作成した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。

２　設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用すること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。

３　高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/）林業振興・環境部木材産業振興課のページに掲載しているので参考にすること。

なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

４　木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

５　木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計変更を行う。

６　受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

第５条　木材等を使用した公共土木施設の実績調査

１　本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請サービス】による申請は以下のとおりとする。

２　申請について

（１）受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を行う。

（https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2052）

手続き名：高知県土木部　公共土木工事木材利用実績調査

（２）申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部　公共土木工事木材利用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。

（３）申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、システム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」（申請画面下に掲載）とする。

第６条　工事現場における県内産木材の木製品使用

１　受注者は、工事請負金額（消費税含む）が２５０万円以上の場合、「高知県産材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。

ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。

（１）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。

ア　掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの）

特　記　仕　様　書

イ　工事看板（１ヶ所以上）
ウ　バリケード（１品以上）
エ　木製クッションドラム（１品以上）
オ　交通安全管理等の標示板
ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」（平成８年３月）に準拠すること。

（２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を得ること。
その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできるだけ１品以上使用すること
例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等

注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工したものとする。
注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。
注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。
注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に納めること。

第７条　個人情報の保護
１　受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。

第８条　ダンプトラック等による過積載の防止
１　積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
２　さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
３　過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
４　取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
５　建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
６　以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

第９条　軽油単価の適正な運用
１　本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

第１０条　不正軽油の使用禁止
１　受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。
注：不正軽油とは、地方税法第１４４条の３２の規定による県知事の承認を受けないで製造又は譲渡された次のものをいう。
①　軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの
②　軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和して製造されたもの
③　自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）
２　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

第１１条　週休２日制工事の実施について
【港湾請負工事積算基準書、漁港漁場関係工事積算基準書における発注工事を除く】
本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。
高知県土木部技術管理課ホームページ
（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170601/）

第１２条　ウィークリー・スタンスについて
１　本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィークリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー・スタンス実施要領によるものとする。
（令和６年３月１３日付け５高技管第４０６号「ウィークリー・スタンス実施要領の制定について」参照）

第１３条　工事実績データ作成、登録
１　高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－７に基づき、受注者は工事請負金額500 万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。

第１４条　公共事業労務費調査に対する協力

特　記　仕　様　書

1　本工事が室戸市の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し室戸市に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

2　調査票等を提出した事業所を室戸市が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

3　公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

4　受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

第１５条　施工形態動向調査等に対する協力

1　本工事が室戸市の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し室戸市に提出する等、必要な協力を行わなければならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。

第１６条　再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について

1　受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が１００万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を建設副産物情報交換システム（以下「コブリス・プラス」という。）により作成し、提出しなければならない。

2　受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が１００万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）をコブリス・プラスにより作成し、提出しなければならない。

3　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

4　受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲げること。

5　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。

6　受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。

7　受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年を経過する日まで保存すること。

（参考）コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ（https://fkplus.jacic.or.jp/）より、利用申請等を行うことができる。

第１７条　産業廃棄物管理票等の提出

1　受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのＥ票の確認を受けなければならない。

ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのＢ２票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにＥ票の確認を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。

第１８条　建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認）

本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするものとする。

（作業内容）

特　記　仕　様　書

（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）の単位とする場合
①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載重量別車両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。））
②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。
（２）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の１）から３）のうち、いずれかの方法により確定する。
１）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。
受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）
２）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。
・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3）・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3）
・アスファルト塊2.35（t/m3）　・掘削土（土砂）1.8（t/m3）
・掘削土（軟岩）2.2（t/m3）　・掘削土（硬岩）2.5（t/m3）
３）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。
①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
（全車写真）
②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）
③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）
④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。
（３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合
①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。
（全車写真）
②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）
③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（全車写真）
（４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合
①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）
②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）
③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。

第１９条　監督職員による検査（確認を含む）及び立会等
１　監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等を定めるものとする。

第２０条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「

特　記　仕　様　書

対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全てを実施することとする。

１　対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「https://www.jcomsia.org/kokuban」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

２　デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

３　小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2.2版（工事編）の表 2-1電子納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項２に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2.2版（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集には該当しない。

４　小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、前項２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお納品時に、受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

第２１条　施工管理

１　品質管理は「高知県工事技術管理要綱　品質管理基準」により実施し、その他の試験区分に係る試験項目は下記の項目とし、これら以外についても必要に応じて試験を行うものとする。

第２２条　排出ガス対策型建設機械

１　本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付建設省経機発第249号　最終改正平成22年3月18日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交通省告示第348号、平成18年3月17日）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。

ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額（税込み）が５千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。

排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品の際に施工状況写真に格納すること。

機　種

・バックホウ
・トラクタショベル（車輪式）
・ブルドーザ

特　記　仕　様　書

・発動発電機（可搬式）
・空気圧縮機（可搬式）
・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの　油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む）
※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械に限る。

第２３条　交通誘導警備員の配置

１　交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させてはならない。

ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。

２　交通誘導警備員Ａが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、１人以上配置することとする。

なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

３　交通誘導警備員Ａが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。

また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることができることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

４　交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希望する場合は、建設工事請負契約書第１８条（契約変更）に基づき、「移動距離及び移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警備業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請求を行うこと。

ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出できない場合は、設計変更の対象としないものとする。

５　交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析ＡＩ等による交通誘導システム（以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。

交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。

第２４条　成績評定の公表

１　「高知県建設工事成績評定要綱」により、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について（通知）」及び「項目別評定点」を公表することとする。

詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱（第９条）を確認すること。

第２５条　設計図書の変更

１　設計変更等については、建設工事請負契約書第１８条から第20条及び第22条から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-15から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン（令和２年４月（高知県土木部））」によることとする。

第２６条　法定外の労災保険の付保

１　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第２７条　監理技術者等

１　本工事において、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下、「専任特例２号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（12）の要件を全て満たさなければならない。

（１）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でないこと。（例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等）
（２）　低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。
（３）　同一の専任特例２号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件までであること。
（４）　専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例２号による監理

特　記　仕　様　書

技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の相互の距離が 10ｋｍ程度以内の近接した場所であること。

（５）専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共工事に限る。）でも可能とする。

（６） 専任特例２号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。

（７） 専任特例２号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

（８） 建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

（９） 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、１級施工管理技士補を有する者又は１級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例２号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

(10) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（３ヶ月以上）な雇用関係にあること。

(11) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

(12) 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。

２　本工事の監理技術者が専任特例２号による監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」（令和５年３月 14 日付け４高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正：令和７年１月 23 日付け６高土政第 1196 号）に規定する別記様式１、別記様式２及び１の（１）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。

３　本工事において、専任特例２号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行うこと。

第２８条　工期

工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含まれる。

また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数９日が工期に含まれている。なお、実際の猛暑日日数が９日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）

※猛暑日とは、８時から 17 時までのＷＢＧＴ値が 31 以上の時間を足し合わせた日数（休日を除く）とする。ＷＢＧＴ値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている観測データによる。

第２９条　中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

１　本工事等に、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）が含まれている場合において、その調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、受注者より協議があった場合には、調達検討資材に該当することを確認の上で、設計変更の対象とする。

２　調達検討資材は下記を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

【調達検討資材】

（１）管路材

塩化ビニル管、ポリエチレン管、FEP管、各種樹脂製継手

（２）シート・繊維製品

吸出防止材、防草シート、遮水シート、止水シート、防水シート、不織布、ジオテキスタイル

（３）ゴム・樹脂製品

ゴム支承、ゴムジョイント、止水板、樹脂製目地材、樹脂製安全施設部材、FRP製品

（４）塗装・補修材料

シンナー、エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、エポキシ樹脂系接着剤、エポキシ樹脂系注入材、ウレタン樹脂系材料

（５）軽量盛土材料

発泡ポリスチレン製品（EPSブロック等）

３　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

４　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費					
公園緑地整備･改修					
基盤整備					
敷地造成工					
土工					
掘削工	式	1			明細表　第1号
盛土工	式	1			明細表　第2号
埋戻工	式	1			明細表　第3号
路床盛土工	式	1			明細表　第4号
法面整形工	式	1			明細表　第5号

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1			明細表　第6号
残土処理工	式	1			明細表　第7号
法面工					
ｺﾝｸﾘｰﾄ張工	式	1			明細表　第8号
擁壁工					
1号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁	式	1			明細表　第9号
2号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁	式	1			明細表　第10号
2号重力式擁壁	式	1			明細表　第11号
3号重力式擁壁	式	1			明細表　第12号
2号小口止	式	1			明細表　第13号

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
階段工					
階段工	式	1			明細表　第14号
側溝工					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	式	1			明細表　第15号
自由勾配側溝	式	1			明細表　第16号
管渠工					
管渠工	式	1			明細表　第17号
集水桝工					
現場内集水桝	式	1			明細表　第18号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	式	1			明細表　第19号

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装工					
舗装工(復旧)	式	1			明細表　第20号
舗装工	式	1			明細表　第21号
防護柵工					
防護柵工	式	1			明細表　第22号
構造物撤去工					
防護柵撤去工	式	1			明細表　第23号
構造物撤去工	式	1			明細表　第24号
防火水槽設置工					
工場製作費	式	1			明細表　第25号

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土工	式	1			明細表　第26号
基礎工	式	1			明細表　第27号
躯体工	式	1			明細表　第28号
塗装工	式	1			明細表　第29号
輸送費	式	1			明細表　第30号
雑工					
雑工	式	1			明細表　第31号
仮設工					
仮設道撤去工	式	1			明細表　第32号
交通管理工					

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通管理工	式	1			明細表　第33号
直接工事費計					
共通仮設費積上分					
運搬費	式	1			
仮設材運搬費	式	1			明細表　第34号
共通仮設費率分	式	1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費	式	1			
現場管理費					

工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
工事原価					
一般管理費等	式	1			
工事価格					
消費税等相当額					
請負工事費					

明細表　第　1号
掘削工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削 土砂，片切掘削	m3	8			施工Ｐ　第 1 号
表土はぎとり	m3	4			単価表　第 1 号
床掘り 土砂，上記以外(小規模)，しない<標準>(全ての費用)	m3	12			施工Ｐ　第 3 号
基面整正	㎡	5			施工Ｐ　第 4 号
1　式　　当り					

明細表　第　2号
盛土工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路体(築堤)盛土 4.0m以上 ,20,000m3未満 ,障害無し	m3	3			施工Ｐ　第 5 号
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			施工Ｐ　第 6 号
1　式　　当り					

明細表　第　3号
埋戻工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	2			施工Ｐ　第 7 号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	5			施工Ｐ　第 8 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物，人力打設，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算有り(4t車)	m3	0.3			施工Ｐ　第 9 号
砕石埋戻し	m3	0.5			単価表　第 2 号
1　式　　当り					

明細表　第　4号
路床盛土工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
路床盛土 4.0m以上 ,20,000m3未満 ,障害無し	m3	8			施工Ｐ　第 11 号
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	4			施工Ｐ　第 12 号
1　式　　当り					

明細表　第　5号
法面整形工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
法面整形 盛土部，法面締固め無し，現場制約無し，ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土，しない <標準>(全ての費用)	㎡	63			施工Ｐ　第 13 号
1　式　　当り					

明細表　第　6号
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(張りｺﾝｸﾘｰﾄ工) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ,人力打設 ,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下 ,目地材あり	㎡	48			単価表　第 3 号
1　式　　当り					

明細表　第　7号
残土処理工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 小規模 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,13.0km以下	m3	4			施工Ｐ　第 14 号
残土処分費	m3	4			
1　式　　当り					

明細表　第　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ張工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(張りｺﾝｸﾘｰﾄ工) 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ,人力打設 ,18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下 ,目地材あり	㎡	13			単価表　第 3 号
1　式　　当り					

明細表　第　9号
1号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 練積 ,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚20cm ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ,ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満	㎡	79			単価表　第 4 号
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	21			施工Ｐ　第 15 号
目地板 30m2未満 ,瀝青質目地板t=10	㎡	4			施工Ｐ　第 16 号
塩ﾋﾞ管 VP50×60×4.1mm	m	22			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号ﾌﾞﾛｯｸ積基礎	m	15			単価表　第 5 号
1　式　　当り					

明細表　第　10号
2号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 練積 ,裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm ,18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ,ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満	㎡	42			単価表　第 6 号
胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	11			施工Ｐ　第 15 号
目地板 30m2未満 ,瀝青質目地板t=10	㎡	2			施工Ｐ　第 16 号
塩ﾋﾞ管 VP50×60×4.1mm	m	10			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号ﾌﾞﾛｯｸ積基礎	m	9			単価表　第 7 号
1　式　　当り					

明細表　第　11号
2号重力式擁壁

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
重力式擁壁 平均高さ2m以上5m以下，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，基礎砕石有り，均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算有り(4t車)，一般型枠	m3	12			施工Ｐ　第 21 号
1　式　　当り					

明細表　第　12号
3号重力式擁壁

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
重力式擁壁 平均高さ2m以上5m以下，18-8-40(高炉)W/C=60%以下，基礎砕石有り，均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し，一般養生，圧送管延長無し，小型車加算有り(4t車)，一般型枠	m3	7			施工Ｐ　第 21 号
1　式　　当り					

明細表　第　13号
2号小口止

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
2号小口止め	箇所	1			単価表　第 8 号
1　式　　当り					

明細表　第　14号
階段工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1号階段工	箇所	1			単価表　第 9 号
1　式　　当り					

明細表　第　15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
U型側溝 PU3-B300-H300*2000 ,据付 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40	m	62			単価表　第 11 号
蓋版 PC4-B300 ,据付	枚	112			単価表　第 12 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	6			単価表　第 13 号
1　式　　当り					

明細表　第　16号
自由勾配側溝

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝 標準 B300-H400-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	25			単価表　第 14 号
蓋版 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm ,据付	枚	19			単価表　第 15 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	3			単価表　第 16 号
自由勾配側溝 標準 B300-H500-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	14			単価表　第 17 号
蓋版 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm ,据付	枚	12			単価表　第 15 号
蓋版 据付 ,40kg/枚以下	枚	1			単価表　第 16 号
自由勾配側溝 標準 B300-H600-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	1			単価表　第 18 号
蓋版 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm ,据付	枚	2			単価表　第 15 号
自由勾配側溝 横断用 B300-H400-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m	9			単価表　第 19 号
蓋版 据付 ,40を超え170kg/枚以下	枚	4			単価表　第 20 号

明細表　第　16号
自由勾配側溝

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1　式　　当り					

明細表　第　17号
管渠工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 据付 ,400mm ,2.00 m/個,しない<標準>(全ての費用) ,1種	m	9			施工Ｐ　第 25 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置 600*100*2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40	m	9			単価表　第 21 号
1　式　　当り					

明細表　第　18号
現場内集水桝

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
3号現場打ち集水桝	箇所	1			単価表　第 22 号
4号現場打ち集水桝	箇所	1			単価表　第 24 号
1　式　　当り					

明細表　第　19号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単価表　第 26 号
2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単価表　第 27 号
1　式　　当り					

明細表　第　20号
舗装工(復旧)

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30 ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	22			施工Ｐ　第 30 号
表層(車道･路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ,50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しない<標準>(全ての費用) ,夜間割増有り ,溶融ｽﾗｸﾞ有り	㎡	22			施工Ｐ　第 31 号
区画線設置 溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しない<標準>(全ての費用)	m	157			単価表　第 28 号
1　式　　当り					

明細表　第　21号
舗装工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 M-30 ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	1,000			施工Ｐ　第 30 号
表層(車道･路肩部) 平均幅員3.0m超 ,50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しない<標準>(全ての費用) ,夜間割増有り ,溶融ｽﾗｸﾞ有り	㎡	1,000			施工Ｐ　第 32 号
区画線設置 溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しない<標準>(全ての費用)	m	80			単価表　第 28 号
区画線設置 溶融式･手動 ,矢印･記号･文字 15cm換算 ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しない<標準>(全ての費用)	m	4			単価表　第 29 号
車止めﾌﾞﾛｯｸ設置	個	28			単価表　第 30 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1			単価表　第 31 号
1　式　　当り					

明細表　第　22号
防護柵工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,ﾋﾞｰﾑ式 ,支柱間隔3m ,H=1,100 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ,100m未満	m	15			単価表　第 33 号
横断･転落防止柵設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,ﾋﾞｰﾑ式 ,支柱間隔3m ,H=800 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ,100m未満	m	5			単価表　第 34 号
横断･転落防止柵設置工 土中建込 ,ﾋﾞｰﾑ式 ,支柱間隔3m ,H=800 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ,50m未満	m	6			単価表　第 35 号
転落防止柵連続基礎	m	3			単価表　第 36 号
ﾌｪﾝｽ設置	m	2			単価表　第 37 号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,白 ,Gr-C-2B 路側用 ,21m以上100m未満	m	17			単価表　第 39 号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 ,白 ,Gr-C-4E 路側用 ,21m未満	m	13			単価表　第 40 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置 B=800mm B･C種 ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り ,小型車加算有り(4t車)	m	10			単価表　第 41 号
1　式　　当り					

明細表　第　23号
防護柵撤去工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
横断･転落防止柵撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,ﾋﾞｰﾑ式 ,支柱間隔3m	m	14			単価表　第 42 号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	m	6			単価表　第 43 号
仮設材等運搬 12m以内 ,50kmまで ,往復	t	0.3			単価表　第 44 号
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1	t	0.3			対象外
1　式　　当り					

明細表　第　24号
構造物撤去工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし 無筋構造物 ,機械施工	m3	43			単価表　第 46 号
舗装版破砕積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	㎡	13			施工Ｐ　第 36 号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ,機械積込 ,DID区間無し ,14.4km以下 ,しない<標準>(全ての費用)	m3	13			施工Ｐ　第 37 号
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-82	m3	43			処分費
舗装版破砕積込(小規模土工) しない<標準>(全ての費用)	㎡	12			施工Ｐ　第 36 号
殻運搬 舗装版破砕 ,機械積込(小規模土工) ,DID区間無し ,12.0km以下 ,しない<標準>(全ての費用)	m3	1			施工Ｐ　第 38 号
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-82	m3	1			処分費
1　式　　当り					

明細表　第　25号
工場製作費

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本体 KS40-ANH 横置き円筒型 底設･集水ﾋﾟｯﾄ 650A STPY 本体含む	基	1			製作品
吸管投入孔 650A STPY～900φ(外筒)	基	1			製作品
電気防蝕用ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ陽極棒 MAGNAP M-56R200	本	12			製作品
集水ﾋﾟｯﾄ用栗石止め	個	1			製作品
集水ﾋﾟｯﾄ用塞ぎ板 上蓋 t=6mm 下蓋 t=6mm	式	1			製作品
副資材 ﾋﾟｯﾄ用生ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ他	式	1			製作品
SUS梯子	本	1			製作品
1　式　　当り					

明細表　第　26号
土工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削 土砂 ,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ ,押土無し ,障害無し ,5,000m3未満	m3	220			施工Ｐ　第 2 号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	170			施工Ｐ　第 7 号
土砂等運搬 標準 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 ,土砂(岩塊･玉石混り土含む) ,DID区間無し ,11.5km以下	m3	34			施工Ｐ　第 39 号
残土処分費	m3	34			
1　式　　当り					

明細表　第　27号
基礎工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基面整正	㎡	38			施工Ｐ　第 4 号
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	28			施工Ｐ　第 19 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 ,24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下 , 一般養生 ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	5			施工Ｐ　第 40 号
型枠 一般型枠 ,鉄筋･無筋構造物	㎡	5			施工Ｐ　第 23 号
配筋工	式	1			単価表　第 47 号
1　式　　当り					

明細表　第　28号
躯体工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
組立工	式	1			単価表　第 48 号
人孔工	式	1			単価表　第 52 号
ﾋﾟｯﾄ工	式	1			単価表　第 54 号
1　式　　当り					

明細表　第　29号
塗装工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
内面塗装工	㎡	3			単価表　第 57 号
外面塗装工	㎡	2			単価表　第 60 号
1　式　　当り					

明細表　第　30号
輸送費

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
輸送費	式	1			
1　式　　当り					

明細表　第　31号
雑工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
外灯設置	式	1			
1　式　　当り					

明細表　第　32号
仮設道撤去工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
大型土のう製作･設置･撤去 撤去 ,6m以下 ,-3m≦H≦2m	袋	105			単価表　第 61 号
伐採木･土のう袋等運搬 往復運搬距離L=103.4 km,4t積級	台	1			単価表　第 62 号
土工用ﾏｯﾄ敷設 撤去	㎡	165			単価表　第 63 号
処分料 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 廃ﾌﾟﾗ-5	t	0.2			処分費
1　式　　当り					

明細表　第　33号
交通管理工

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	人	150			単価表　第 64 号
1　式　　当り					

明細表　第　34号
仮設材運搬費

明細表

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬 12m以内 ,10kmまで ,片道	t	100			単価表　第 65 号
積込み,取卸し費(仮設材等) 積込み,取卸し(片道分)	t	100			単価表　第 67 号
1　式　　当り					

単価表　第　1号　　表土はぎとり

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　m3　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削 土砂 ,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ ,押土無し ,障害無し ,5,000m3未満	m3	1			施工Ｐ　第 2 号
諸雑費	式	1			
	（	1	m3　当り		）

単価表　第　2号　　砕石埋戻し

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　m3　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	1			施工Ｐ　第 10 号
諸雑費	式	1			
	（	1	m3　当り		）

単価表　第　3号　　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(張りｺﾝｸﾘｰﾄ工)

単価表

(　100　)

金額：　　内容：防草ｺﾝｸﾘｰﾄ，人力打設，18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下，目地材あり

1　㎡　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	1			[1]
普通作業員	人	3.2			[1]
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	6.05			
諸雑費 3 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	100	㎡　当り		)
	(	1	㎡　当り		)

*** 施工条件 ***

構造物種別	：防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
施工区分	：人力打設
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	：18-8-25(20)高炉 W/C=60%以下
目地材の有無	：目地材あり
生ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(ﾛｽ含まず)	：5.00 m3/100m2

単価表　第　4号　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

単価表

（　　10　　）

金額：　　内容：練積，裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚20cm，18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ，ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満

1　㎡　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無	㎡	10			
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm	㎡	10			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	2.02			胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	2.24			裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
諸雑費	式	1			
	(	10	㎡　当り		)
	(	1	㎡　当り		)

*** 施工条件 ***

空練区分	：練積
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚20cm
小型車加算の有無	：小型車加算:無
時間的制約の有無	：時間的制約:無
作業時間帯	：標準
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	：18-8-40 高炉 W/C=60%以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格	：ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満
胴込ｺﾝｸﾘｰﾄの設計数量	：標準(1.8m3/10m2)

単価表　第　5号　　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：1号ﾌﾞﾛｯｸ積基礎

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.11			施工Ｐ　第 17 号
型枠 一般型枠 ,小型構造物	㎡	0.31			施工Ｐ　第 18 号
目地板 30m2未満 ,瀝青質目地板t=10	㎡	0.01			施工Ｐ　第 16 号
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	0.82			施工Ｐ　第 19 号
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　6号　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

単価表

（　　10　　）

金額：　　内容：練積，裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm，18-8-40 高炉 W/C=60%以下 ，ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満

1　㎡　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無	㎡	10			
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm	㎡	10			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	2.02			胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	1.68			裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ
諸雑費	式	1			
	(	10	㎡　当り		)
	(	1	㎡　当り		)

*** 施工条件 ***

空練区分	：練積
裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm
小型車加算の有無	：小型車加算:無
時間的制約の有無	：時間的制約:無
作業時間帯	：標準
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	：18-8-40 高炉 W/C=60%以下
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格	：ﾌﾞﾛｯｸ(滑面) 150kg/個未満
胴込ｺﾝｸﾘｰﾄの設計数量	：標準(1.8m3/10m2)

単価表　第　7号　　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

単価表

（　1　）

金額：　　内容：2号ﾌﾞﾛｯｸ積基礎

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬有り ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算無し	m3	0.09			施工Ｐ　第 20 号
型枠 一般型枠 ,小型構造物	㎡	0.29			施工Ｐ　第 18 号
目地板 30m2未満 ,瀝青質目地板t=10	㎡	0.01			施工Ｐ　第 16 号
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	0.77			施工Ｐ　第 19 号
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　8号　　2号小口止め

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ,人力打設 ,18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)	m3	2.2			施工Ｐ　第 22 号
型枠 一般型枠 ,小型構造物	㎡	13.2			施工Ｐ　第 18 号
諸雑費	式	1			
	（	1	箇所　当り		）

単価表　第　9号　　1号階段工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ，人力打設 ，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ，一般養生 ，現場内小運搬無し ，しない<標準>(全ての費用) ，小型車加算有り(4t車)	m3	1.9			施工Ｐ　第 9 号
型枠 一般型枠 ，鉄筋･無筋構造物	㎡	4.4			施工Ｐ　第 23 号
溶接金網敷設	㎡	6.1			単価表　第 10 号
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ，しない<標準>(全ての費用)	㎡	7.2			施工Ｐ　第 24 号
諸雑費	式	1			
	（	1	箇所　当り		）

単価表　第　10号　　溶接金網敷設

単価表

（　100　）
1　㎡　当り

金額：　　内容：

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装用金網 D6-150×150 異形棒網	㎡	115			割増率15%
普通作業員	人	2.3			
諸雑費	式	1			
	（	100	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）

単価表　第　11号　　U型側溝

単価表

（　10　）

金額：　　内容：PU3-B300-H300*2000 ,据付 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B300-H300 L=2000mm	個	4.99			
再生砕石 RC-40	m3	0.67			
諸雑費	式	1			
	（	10	m　当り		）
	（	1	m　当り		）

*** 施工条件 ***

U型側溝(PU3型)の規格	:PU3-B300-H300*2000
作業区分	:据付
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
施工箇所	:通常
基礎砕石施工の有無	:基礎砕石あり
基礎砕石の種類	:再生砕石 RC-40
U型側溝の種別	:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ道路用3種 PU3
基礎砕石の設計数量	:0.56 m3/10m

単価表　第　12号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：PC4-B300 ,据付

1　枚　　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
側溝蓋 道路用3種 PC4-B300	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）
*** 施工条件 *** 蓋版の種類　：PC4-B300 作業区分　：据付					
時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準 施工箇所　：通常					

単価表　第　13号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：据付 ,40kg/枚以下

1　枚　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）
*** 施工条件 *** 蓋版の種類　：上記以外 作業区分　：据付					
施工区分　：40kg/枚以下 時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準					
施工箇所　：通常 蓋版の規格　：鋼製蓋 B300用 T-14 嵩上げ					

単価表　第　14号　　自由勾配側溝

単価表

（　　10　　）

金額：　　内容：標準 B300-H400-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 B300-H400 L=2000mm	個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.28			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.38			底部ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生砕石 RC-40	m3	0.73			
諸雑費	式	1			
	（	10	m　当り		）
	（	1	m　当り		）

*** 施工条件 ***

規格(標準用)　：標準 B300-H400-L2000

時間的制約の有無　：時間的制約:無

作業時間帯　：標準

基礎砕石施工の有無　：基礎砕石あり

基礎砕石の種類　：再生砕石 RC-40

単価表　第　14号　　自由勾配側溝

単価表

（　10　）

金額：　　内容：標準 B300-H400-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎･底部ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　：18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無　：小型車加算:無 種類　：標準用					
基礎砕石の設計数量　：0.61 m3/10m 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量　：0.26 m3/10m 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの設計数量　：0.36 m3/10m					

単価表　第　15号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500㎜ ,据付

1　枚　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500㎜	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）
*** 施工条件 *** 蓋版の種類　：自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500㎜ 作業区分　：据付					
時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準 施工箇所　：通常					

単価表　第　16号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：据付 ,40kg/枚以下

1　枚　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）
*** 施工条件 *** 蓋版の種類　：上記以外 作業区分　：据付					
施工区分　：40kg/枚以下 時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準					
施工箇所　：通常 蓋版の規格　：鋼製蓋 B300用 嵩上げ					

単価表　第　17号　　自由勾配側溝

単価表

（　　10　　）

金額：　　内容：標準 B300-H500-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 B300-H500 L=2000mm	個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.28			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.38			底部ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生砕石 RC-40	m3	0.73			
諸雑費	式	1			
	（	10	m　当り		）
	（	1	m　当り		）

*** 施工条件 ***

規格(標準用)　：標準 B300-H500-L2000

時間的制約の有無　：時間的制約:無

作業時間帯　：標準

基礎砕石施工の有無　：基礎砕石あり

基礎砕石の種類　：再生砕石 RC-40

単価表　第　17号　　自由勾配側溝

単価表

（　10　）

金額：　　内容：標準 B300-H500-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎･底部ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　：18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無　：小型車加算:無 種類　：標準用					
基礎砕石の設計数量　：0.61 m3/10m 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量　：0.26 m3/10m 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの設計数量　：0.36 m3/10m					

単価表　第　18号　　自由勾配側溝

単価表

（　10　）

金額：　　内容：標準 B300-H600-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝 B300-H600 L=2000mm	個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.29			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.39			底部ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生砕石 RC-40	m3	0.36			
諸雑費	式	1			
	（	10	m　当り		）
	（	1	m　当り		）

*** 施工条件 ***

規格(標準用)	:標準 B300-H600-L2000
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
基礎砕石施工の有無	:基礎砕石あり
基礎砕石の種類	:再生砕石 RC-40

単価表　第　18号　　自由勾配側溝

単価表

（　10　）

金額：　　内容：標準 B300-H600-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎･底部ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　：18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無　：小型車加算:無 種類　：標準用					
基礎砕石の設計数量　：0.30 m3/10m 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量　：0.27 m3/10m 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの設計数量　：0.37 m3/10m					

単価表　第　19号　　自由勾配側溝

単価表

（　　10　　）

金額：　　内容：横断用 B300-H400-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H400 受枠付 L=2000mm	個	5			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.59			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	0.39			底部ｺﾝｸﾘｰﾄ
再生砕石 RC-40	m3	0.79			
諸雑費	式	1			
	（	10	m　当り		）
	（	1	m　当り		）

*** 施工条件 ***

規格(横断用)　：横断用 B300-H400-L2000

時間的制約の有無　：時間的制約:無

作業時間帯　：標準

基礎砕石施工の有無　：基礎砕石あり

基礎砕石の種類　：再生砕石 RC-40

単価表　第　19号　　自由勾配側溝

単価表

（　10　）

金額：　　内容：横断用 B300-H400-L2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40 ,18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎･底部ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　：18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車加算の有無　：小型車加算:無 種類　：横断用					
基礎砕石の設計数量　：0.66 m3/10m 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量　：0.56 m3/10m 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの設計数量　：0.37 m3/10m					

単価表　第　20号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：据付 ,40を超え170kg/枚以下

1　枚　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）

*** 施工条件 ***

蓋版の種類	:上記以外
作業区分	:据付
施工区分	:40を超え170kg/枚以下
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
施工箇所	:通常
蓋版の規格	:鋼製蓋 B300用 横断溝用

単価表　第　21号　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板設置

単価表

（　10　）

金額：　　内容：600*100*2000 ,基礎砕石あり ,再生砕石 RC-40

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無	m	10			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 600*100*2000	枚	5			
再生砕石 RC-40	m3	1.08			
諸雑費	式	1			
	（	10	m　当り		）
	（	1	m　当り		）

*** 施工条件 ***

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板の規格	:600*100*2000
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
施工箇所	:通常
基礎砕石施工の有無	:基礎砕石あり
基礎砕石の種類	:再生砕石 RC-40
基礎砕石の設計数量	:0.90 m3/10m

単価表　第　22号　　3号現場打ち集水桝

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ,1.03m3を超え1.09m3以下 ,人力打設 ,一般養生･特殊養生(練炭) ,小型車加算有り(4t車)	箇所	1			施工Ｐ　第 26 号
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	2.2			施工Ｐ　第 27 号
蓋版 据付 ,40を超え170kg/枚以下	枚	2			単価表　第 23 号
集水桝鋼製蓋受枠 T-14 1500*600用 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 2分割側溝横断 1625*720*56	個	1			
足掛金物 W300×φ19	個	2			
諸雑費	式	1			
	（	1	箇所　当り		）

単価表　第　23号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：据付 ,40を超え170kg/枚以下

1　枚　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）

*** 施工条件 ***

蓋版の種類	:上記以外
作業区分	:据付
施工区分	:40を超え170kg/枚以下
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
施工箇所	:通常
蓋版の規格	:

単価表　第　24号　　4号現場打ち集水桝

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　箇所　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,0.43m3を超え0.46m3以下 ,人力打設 ,一般養生･特殊養生(練炭) ,小型車加算有り(4t車)	箇所	1			施工Ｐ　第 28 号
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 ,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,しない<標準>(全ての費用)	㎡	1.3			施工Ｐ　第 27 号
蓋版 据付 ,40を超え170kg/枚以下	枚	1			単価表　第 25 号
集水桝鋼製蓋受枠 歩道用 900*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 102*720*31 14.3kg	個	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	箇所　当り		）

単価表　第　25号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：据付 ,40を超え170kg/枚以下

1　枚　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）

*** 施工条件 ***

蓋版の種類	:上記以外
作業区分	:据付
施工区分	:40を超え170kg/枚以下
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
施工箇所	:通常
蓋版の規格	:

単価表　第　26号　　1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　基　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 300×300×600 205kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む	組	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費除く) 据付 ,200kg/基を超え400kg/基以下 ,基礎砕石有り ,しない<標準>(全ての費用)	基	1			施工Ｐ　第 29 号
諸雑費	式	1			
	（	1	基　当り		）

単価表　第　27号　　2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　基　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 300×300×800 253kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含む	組	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費除く) 据付 ,200kg/基を超え400kg/基以下 ,基礎砕石有り ,しない<標準>(全ての費用)	基	1			施工Ｐ　第 29 号
諸雑費	式	1			
	（	1	基　当り		）

単価表　第　28号　　区画線設置

単価表

（　1,000　）

金額：　　内容：溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しない<標準>(全ての費用)　　1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置［溶融式(手動)］ 実線 15cm 時間的制約:無	m	1,000			
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]
軽油 一般用 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	47			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m　当り		)
	(	1	m　当り		)

*** 施工条件 ***

施工区分	:溶融式･手動
規格･仕様	:実線 15cm
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
塗布厚	:塗布厚1.5mm

単価表　第　28号　　区画線設置

単価表

（　　1,000　　）

金額：　　内容：溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しない<標準>(全ての費用)　　1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装区分　：上記以外 供用区分　：供用区間 塗料規格(溶融式)　：ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%					
塗料区分　：白 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 1日未満の作業の適用(費用の内訳)　：しない<標準>(全ての費用)					

単価表　第　29号　　区画線設置

単価表

（　1,000　）

金額：

内容：溶融式･手動 ,矢印･記号･文字 15cm換算 ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白 ,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 ,しない<標準>(全ての費用)

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置［溶融式(手動)］ 矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約:無	m	1,000			
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665	kg	570			[1]
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301	kg	25			[1]
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9	kg	25			[1]
軽油 一般用 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	リットル	116			[1]
諸雑費 5 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	(	1,000	m　当り		)
	(	1	m　当り		)

*** 施工条件 ***

施工区分	:溶融式･手動
規格･仕様	:矢印･記号･文字 15cm換算
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
塗布厚	:塗布厚1.5mm

単価表　第　29号　　区画線設置

単価表

（　1,000　）

金額：

内容：溶融式･手動，矢印･記号･文字 15cm換算，ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%，白，ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用，しない<標準>(全ての費用)

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装区分　：上記以外 供用区分　：供用区間 塗料規格(溶融式)　：ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%					
塗料区分　：白 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用 1日未満の作業の適用(費用の内訳)　：しない<標準>(全ての費用)					

単価表　第　30号　　車止めﾌﾞﾛｯｸ設置

単価表

（　　2　）

金額：　　内容：

1　個　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
車止めﾌﾞﾛｯｸ W600*D180*H120mm 反射ﾚﾝｽﾞ・ﾋﾟﾝ付き	個	2			
普通作業員	人	0.05			
諸雑費	式	1			
	（	2	個　当り		）
	（	1	個　当り		）

単価表　第　31号　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ，しない<標準>(全ての費用)	㎡	8			施工Ｐ　第 24 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人力舗設) 平均舗装厚20cm未満	㎡	8			単価表　第 32 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ，人力打設 ，18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ，一般養生 ，現場内小運搬無し ，しない<標準>(全ての費用) ，小型車加算有り(4t車)	m3	0.6			施工Ｐ　第 9 号
諸雑費	式	1			
	（	1	式　当り		）

単価表　第　32号　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(人力舗設)

単価表

（　100　）

1　㎡　当り

金額：　　内容：平均舗装厚20cm未満

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	1.08			[1]
特殊作業員	人	3.35			[1]
普通作業員	人	6.38			[1]
諸雑費 27 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	（	100	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）
*** 施工条件 *** 平均舗装厚　　：平均舗装厚20cm未満					

単価表　第　33号　　横断･転落防止柵設置工

単価表

（　1　）

金額：　　内容：ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,ﾋﾞｰﾑ式 ,支柱間隔3m ,H=1,100 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ,100m未満

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）
*** 施工条件 *** 施工区分　：ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 防護柵の種類　：ﾋﾞｰﾑ式					
支柱間隔　：支柱間隔3m 材料区分　：H=1,100 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ 施工規模　：100m未満					
時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準					

単価表　第　34号　　横断･転落防止柵設置工

単価表

（　1　）

金額：　　内容：ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,ﾋﾞｰﾑ式 ,支柱間隔3m ,H=800 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ,100m未満

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
横断防止柵(構造物用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）
*** 施工条件 *** 施工区分　：ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 防護柵の種類　：ﾋﾞｰﾑ式					
支柱間隔　：支柱間隔3m 材料区分　：H=800 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ 施工規模　：100m未満					
時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準					

単価表　第　35号　　横断･転落防止柵設置工

単価表

（　1　）

金額：　　内容：土中建込 ,ﾋﾞｰﾑ式 ,支柱間隔3m ,H=800 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ,50m未満

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
横断･転落防止柵設置工(市場単価) 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
横断防止柵(土中用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）
*** 施工条件 *** 施工区分　：土中建込 防護柵の種類　：ﾋﾞｰﾑ式					
支柱間隔　：支柱間隔3m 材料区分　：H=800 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ 施工規模(土中建込)　：50m未満					
時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準					

単価表　第　36号　　転落防止柵連続基礎

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ，人力打設 ，18-8-40(高炉)W/C=60%以下 ，一般養生 ，現場内小運搬無し ，しない<標準>(全ての費用) ，小型車加算有り(4t車)	m3	0.14			施工Ｐ　第 33 号
型枠 一般型枠 ，鉄筋･無筋構造物	㎡	0.9			施工Ｐ　第 23 号
目地板 30m2未満 ，瀝青質目地板t=10	㎡	0.014			施工Ｐ　第 16 号
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ，再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ，しない<標準>(全ての費用)	㎡	0.4			施工Ｐ　第 24 号
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　37号　　ﾌｪﾝｽ設置

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1000　φ2.6×56㎜目　400gﾒｯｷ線	m	1			
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置	m	1			単価表　第 38 号
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　38号　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ設置

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人	0.17			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　39号　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工

単価表

（　1　）

金額：　　内容：ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,白 ,Gr-C-2B 路側用 ,21m以上100m未満

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-C-2B 路側用	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）
*** 施工条件 *** 施工区分　：ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 仕様　：白					
規格(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)　：Gr-C-2B 路側用 施工規模(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)　：21m以上100m未満 時間的制約の有無　：時間的制約:無					
作業時間帯　：標準 曲線部半径　：半径30mを超える 曲げ支柱の使用　：曲げ支柱なし					
支柱高　：標準					

単価表　第　40号　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：土中建込用 ,白 ,Gr-C-4E 路側用 ,21m未満

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 路側用	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

*** 施工条件 ***

施工区分	:土中建込用
仕様	:白
規格(土中建込)	:Gr-C-4E 路側用
施工規模(土中建込)	:21m未満
時間的制約の有無	:時間的制約:無
作業時間帯	:標準
曲線部半径	:半径30mを超える
曲げ支柱の使用	:曲げ支柱なし
支柱高	:標準

単価表　第　41号　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置

単価表

（　10　）

金額：　　内容：B=800mm B･C種 ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り ,小型車加算有り(4t車)

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置 B=800mm B･C種 ,基礎砕石無し ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り	m	10			施工Ｐ　第 34 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 ,人力打設 ,24-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬無し ,しない<標準>(全ての費用) ,小型車加算有り(4t車)	m3	0.09			施工Ｐ　第 35 号
型枠 一般型枠 ,小型構造物	m^2	0.25			施工Ｐ　第 18 号
諸雑費	式	1			
	（	10	m　当り		）
	（	1	m　当り		）

*** 施工条件 ***

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎規格	：B=800mm B･C種
基礎砕石の有無	：基礎砕石無し
均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	：均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り
養生工の種類	：一般養生
現場内小運搬の有無	：現場内小運搬無し
小型車加算の有無	：小型車加算有り(4t車)
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄの使用量(m3/10m)	：0.09 m3/10m
間詰型枠の使用量(m2/10m)	：0.25 m2/10m

単価表　第　42号　　横断･転落防止柵撤去工

単価表

（　1　）

金額：　　内容：ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ,ﾋﾞｰﾑ式 ,支柱間隔3m

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）
*** 施工条件 *** 施工区分　：ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 防護柵の種類　：ﾋﾞｰﾑ式					
支柱間隔　：支柱間隔3m 時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準					

単価表　第　43号　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去

単価表

（　　1　　）

金額：　　内容：

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人	0.09			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　44号　　仮設材等運搬

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：12m以内 ,50kmまで ,往復

1　t　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬(基本運賃料金) 12m以内 ,50kmまで	t	1			単価表　第 45 号
諸雑費	式	1			
	（	1	t　当り		）
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長　：12m以内 片道運搬距離　：50kmまで					
深夜早朝(22:00～5:00)割増の有無　：深夜早朝割増:無 運搬区分　：往復					

単価表　第　45号　　仮設材等運搬(基本運賃料金)

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：12m以内 ,50kmまで

1　t　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼材運送50kmまで 製品長12m以内	t	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	t　当り		）
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長　：12m以内 片道運搬距離　：50kmまで					

単価表　第　46号　　構造物とりこわし

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：無筋構造物 ,機械施工

1　m3　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無	m3	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m3　当り		）
*** 施工条件 *** 構造物区分　：無筋構造物 作業区分　：機械施工					
時間的制約の有無　：時間的制約:無 作業時間帯　：標準 低騒音･低振動対策の有無　：低騒音･低振動対策なし					

単価表　第　47号　　配筋工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
異形棒鋼 D16 SD295A	t	0.3			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ M16*230 J型	組	12			
鉄筋工	人	2			
諸雑費	式	1			
	（	1	式　当り		）

単価表　第　48号　　組立工

単価表

（　　1　　）

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 最大吊上能力16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	日	1			
とび工	人	2			
普通作業員	人	1			
発動発電機(市場価格) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 定格容量100kVA	日	1			
躯体溶接工 溶接換算長	m	31.1			単価表　第 49 号
ﾋﾟｯﾄ溶接工 ﾋﾟｯﾄ取付溶接	m	5.6			単価表　第 50 号
脚部溶接	m	9.7			単価表　第 51 号
ｺｰｷﾝｸﾞ工 硬質ｼﾘｺﾝ樹脂系	m	3.8			
諸雑費	式	1			
	（	1	式　当り		）

単価表　第　49号　　躯体溶接工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：溶接換算長

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
溶接工	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　50号　　ﾋﾟｯﾄ溶接工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：ﾋﾟｯﾄ取付溶接

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
溶接工	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　51号　　脚部溶接

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
溶接工	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　52号　　人孔工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物，人力打設，21-8-25(20)(高炉)W/C=55%以下，一般養生，現場内小運搬無し，しない<標準>(全ての費用)，小型車加算無し	m3	0.05			施工Ｐ　第 41 号
蓋版 据付，40を超え170kg/枚以下	枚	1			単価表　第 53 号
ｺｰｷﾝｸﾞ工 硬質ｼﾘｺﾝ樹脂系	m	5.6			
諸雑費	式	1			
	（	1	式　当り		）

単価表　第　53号　　蓋版

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：据付 ,40を超え170kg/枚以下

1　枚　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無	枚	1.0			
蓋版	枚	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	枚　当り		）

*** 施工条件 ***

蓋版の種類	: 上記以外
作業区分	: 据付
施工区分	: 40を超え170kg/枚以下
時間的制約の有無	: 時間的制約:無
作業時間帯	: 標準
施工箇所	: 通常
蓋版の規格	:

単価表　第　54号　　ﾋﾟｯﾄ工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　式　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下蓋釜閉め工	人	1			単価表　第 55 号
上蓋溶接工	m	1.8			単価表　第 56 号
ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞｰ 270A	日	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	式　当り		）

単価表　第　55号　　下蓋釜閉め工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　人　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	人　当り		）

単価表　第　56号　　上蓋溶接工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　m　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
溶接工	m	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	m　当り		）

単価表　第　57号　　内面塗装工

単価表

（　100　）
1　㎡　当り

金額：　　内容：

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塗装前処理工 準備補修	人	6.2			[1] 単価表　第 58 号
塗装前処理工諸雑費	%	7			
塗料 変形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾉﾊﾞ2000 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ	缶	5			[2]
塗料 ｴﾎﾟｷｼｼﾝﾅｰA	缶	1			[2]
塗装工	人	2.1			[2] 単価表　第 59 号
塗装工諸雑費	%	8			
諸雑費	式	1			
	（	100	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）

単価表　第　58号　　塗装前処理工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：準備補修

1　人　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
橋りょう塗装工	人	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	人　当り		）

単価表　第　59号　　塗装工

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：

1　人　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
橋りょう塗装工	人	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	人　当り		）

単価表　第　60号　　外面塗装工

単価表

（　100　）
1　㎡　当り

金額：　　内容：

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
塗装前処理工 準備補修	人	3.1			[1] 単価表　第 58 号
塗装前処理工諸雑費	%	5			
塗料 変形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ﾉﾊﾞ2000 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ	缶	5			[2]
塗料 ｴﾎﾟｷｼｼﾝﾅｰA	缶	1			[2]
塗装工	人	2.8			[2] 単価表　第 59 号
塗装工諸雑費	%	5			
諸雑費	式	1			
	（	100	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）

単価表　第　61号　　大型土のう製作･設置･撤去

単価表

（　　10　）
1　袋　当り

金額：　　内容：撤去 ,6m以下 ,-3m≦H≦2m

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人	0.09			[1] 1*10/D
特殊作業員	人	0.09			[1] 1*10/D
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(大型土のう工) 撤去	日	0.09			運転単価表
諸雑費 0.4 % 対象額は摘要欄[1]の計	式	1			
	（	10	袋　当り		）
	（	1	袋　当り		）
*** 施工条件 *** 作業区分　：撤去 作業半径　：6m以下 設置･撤去面高さ　：-3m≦H≦2m					

単価表　第　62号　　伐採木･土のう袋等運搬

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：往復運搬距離L=103.4 km,4t積級

1　台　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転(伐採木･土のう袋等運搬) 4t積級	時間	3.45			運転単価表
諸雑費	式	1			
	（	1	台　当り		）
*** 施工条件 *** 往復運搬距離　：往復運搬距離L=103.4 km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの規格　：4t積級 ﾀｲﾔ損耗条件　：良好					

単価表　第　63号　　土工用ﾏｯﾄ敷設

単価表

（　100　）

金額：　　内容：撤去

1　㎡　当り

名称・規格・条件	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人	0.32			
諸雑費	式	1			
	（	100	㎡　当り		）
	（	1	㎡　当り		）
*** 施工条件 *** 土木安定用材類､敷設･撤去　：撤去					

単価表　第　64号　　交通誘導警備員

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：交通誘導警備員B

1　人　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員B	人	1.0			
諸雑費	式	1			
	（	1	人　当り		）
*** 施工条件 *** 計上区分　：交通誘導警備員B 勤務時間帯　：昼間勤務					

単価表　第　65号　　仮設材等運搬

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：12m以内 ,10kmまで ,片道

1　t　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬(基本運賃料金) 12m以内 ,10kmまで	t	1			単価表　第 66 号
諸雑費	式	1			
	（	1	t　当り		）
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長　：12m以内 片道運搬距離　：10kmまで					
深夜早朝(22:00～5:00)割増の有無　：深夜早朝割増:無 運搬区分　：片道					

単価表　第　66号　　仮設材等運搬(基本運賃料金)

単価表

（　　1　）

金額：　　内容：12m以内 ,10kmまで

1　t　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼材運送10kmまで 製品長12m以内	t	1			
諸雑費	式	1			
	（	1	t　当り		）
*** 施工条件 *** 仮設材等の製品長　：12m以内 片道運搬距離　：10kmまで					

単価表　第　67号　　積込み, 取卸し費(仮設材等)

単価表

(　　1　　)

金額：　　内容：積込み, 取卸し(片道分)

1　t　当り

名称・規格・条件	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等の積込み, 取卸し費 積込み, 取卸し(片道分)	t	1			
諸雑費	式	1			
	(	1	t　当り		)
*** 施工条件 *** 作業区分　　：積込み, 取卸し(片道分)					

諸　経　費　計　算　情　報

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
単価適用地区	安芸土木事務所　１地区(南部地区)
工種区分	公園工事
ＩＣＴ補正（３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理）	補正しない
技術者間接費の計上有無	計上しない
機器単体費の計上有無	計上しない
施工地域・工事場所区分の補正（共通仮設費）	一般交通影響有り（２）－２
除雪工事で営繕費の補正を行う場合の補正	補正しない
施工地域・工事場所区分の補正（現場管理費）	一般交通影響有り（２）－２
堤頂20ｍの補正	補正しない
緊急工事の補正	補正しない
前払金支出割合	３５％を超える（1.00）
契約保証に係る補正	金銭的保証
工事価格まるめ区分	万円まるめ
諸経費等率指定	率指定しない
現場環境改善費の計上有無	計上しない

諸　経　費　計　算　情　報

熱中症対策の補正有無	補正しない
猛暑日期間（工期設定に関する事項）	猛暑日の期間を含む